

Zadanie 1- Wymiana deskowania w szczycie budynku , remont werandy oraz dwóch balkonów w budynku przy ul. Domowicza 43/45 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0402/04 KNR AT 09 0103/02 KNR 4-01 0614/0501 analogia	Przygotować powierzchnię ściany /wyrównanie, zerwanie papy, listew, zlikwidować wszystkie występy i skrzydła drzwiowe/ wymienić deskowanie ścian z desek struganych nasyconych felcowanych gr.22 mm, zamontowanie folii wiatrochronnej, zamontowanie listew 2xkrotne zabezpieczonych impregnatem „Altaks”kolorowym	91,50m2
2	KNR-4-01 0402/0200	Wymienić zniszczone deski ciesielskie gr.25mm nasycone -weranda, ściana	32,35m2
3	KNR -4-01 0530/0800	Zamontować obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej /budynek, balkony, weranda/	5,61m2
4	KNR-4-01 0701/0200	Zbić zniszczone elementy płyt balkonowych	6,50m2
5	KNR-4-01 0703/0300	Oczyścić stopki dźwigarów, zaminiować i umocować siatkę	8,80mb
6	KNR-4-01 0726/0600	Uzupełnić tynki zewnętrzne kat.III z zaprawy mrozoodpornej na płytach balkonowych i ścianie	8,80m2
7	KNR-4-01 1212/0501	Oczyścić powierzchnie i 2krotnie pomalować balustradę metalową-balkonową	9,90m2
8	TZKNBK Cz.XI 0201/0240	Wylać podłoże z zapr. cementowej mrozoodpornej na płycie balkonowej	2,60m2
9	KNR 2-02 0609/1010	Ocieplić ściany werandy płytami styropianowymi fasadowymi gr.10 cm. na sucho	26,35m2
10	KNR 4-01 0108/11 12 KW 01-01 04	Wywieźć materiały z rozbiórki na odl.6 km z opłata na wysypisku	3,20m3

Zadanie 2- Wykonanie termoizolacji ścian budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 2-02 2602/06 KNR AT09 0103/02 KNR 4-01 0402/04 0426/03 0614/0501 analogia	Wykonać termoizolację ściany frontowej z werandami ościeżami płytami z wełny mineralnej gr.10cm na poszyciu drewnianym ruszcie z wentylacją, z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian /wyrównanie ścian, zerwanie listew, zlikwidowanie wszystkich wystających elementów/ przy zniszczonym poszyciu -wymienić, zamontować folię wiatrochronną, wykonać okładzinę z desek nasyconych struganych felcowanych gr.22mm, zamontowanie profili na narożnikach wypukłych, pokrycie z desek 2x krotnie zaimpregnować „Altaksem” kolorowym	209,75m ²
2	KNR 9-02 0410/0202	Zamontować listwy narożne	41,60mb
3	KNR 9-02 0410/0301	Zamontować listwy przyokienne i drzwiowe	99,70mb
4	KNR 9-02 0410/0103	Zamontować listwę cokołową szer.103mm	36,00mb
5	KNR 4-01 0530/0800	Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej o szer. do 25cm. z uszczelnieniem silikonem	13,50m ²
6	KNR-4-01 0529/02 1212/2600	Zdemontować, po wykonaniu termoizolacji zamontować rury spustowe i pomalować farbą	28,80mb