
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ulicy Szpitalnej w Tuszynie

ADRES INWESTYCJI : Tuszyn, ulica Szpitalna

INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA : 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

BRANŻA : roboty inżynieryjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Kopeć

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulicy Szpitalnej w Tuszynie					
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV: 45.11.12.00-0					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	961.42*0.001	km	0.96	
				RAZEM	0.96
2 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45.11.13.00-1, 45.23.31.40-2					
2	KNR AT-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (łączna grubość 5 cm) poprzez frezowanie na szer. 1,0 m z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2	0102-02	Krotność = 1.25 5684	m ²	5684.00	
				RAZEM	5684.00
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1103-05	Krotność = 4 5684*0.05	m ³	284.20	
				RAZEM	284.20
3 Nawierzchnia - kod CPV: 45.23.31.40-2					
4	KNNR 6	Remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltową o grubości 4 cm - przyjęto 5% całkowitej powierzchni	m ²		
d.3	0308-01 analogia	5684*0.05	m ²	284.20	
				RAZEM	284.20
5	KNNR 6	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² po odparowaniu	m ²		
d.3	1005-07	5684	m ²	5684.00	
				RAZEM	5684.00
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem AC 11W - w/g tabeli wyrównań	t		
d.3	0108-02	114.837*2.5	t	287.09	
				RAZEM	287.09
7	KNNR 6	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² po odparowaniu	m ²		
d.3	1005-07	5684	m ²	5684.00	
				RAZEM	5684.00
8	KNNR 6	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 8S - warstwa ścieralna - grub. 4 cm (łączna grub. 5 cm)	m ²		
d.3	0309-02	Krotność = 1.25 5684	m ²	5684.00	
				RAZEM	5684.00
4 Roboty wykończeniowe - kod CPV: 45.11.12.00-0					
9	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		
d.4	1305-01	0.1*15	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
10	KNNR 6	Ścinka zawyżonych poboczy przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
d.4	1301-06	1200	m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
5 Oznakowanie pionowe - kod CPV: 45.23.32.90-8					
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie istn. znaków	szt.		
d.5	0702-08	21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
d.5	0702-05	21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5	0702-04	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6 Oznakowanie poziome - kod CPV: 45.23.32.21-4					
15	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²		
d.6	0705-05 analogia	31.32	m ²	31.32	
				RAZEM	31.32

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze - kod CPV: 45.11.12.00-0						
2	Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45.11.13.00-1, 45.23.31.40-2						
3	Nawierzchnia - kod CPV: 45.23.31.40-2						
4	Roboty wykończeniowe - kod CPV: 45.11.12.00-0						
5	Oznakowanie pionowe - kod CPV: 45.23.32.90-8						
6	Oznakowanie poziome - kod CPV: 45.23.32.21-4						
	RAZEM						

Słownie: