

**Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Narutowicza 11A w Tuszynie**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	250,34m2
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia budynek z werandami	250,34m2
3	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-07	Wykonać obróbki blacharskie kołnierze kominów z blachy ocynkowanej szerokość do 25cm z nacięciem tynku w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić silikonem	2,60m2
4	KNR 4-01 0526/06	Oczyścić z liści, brudów, rynny dachowe, wyreperować bez zdejmowania	39,90mb
5	KNR 4-01 0529/03	Sprawdzić, wyprostować, polutować uszkodzenia, umocować obłuzowane uchwyty –rury spustowe	19,40mb
6	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2mm -odróbki z papy wierzchniego krycia /kołnierze kominów/	2,60m2
7	KNR 4-01 0518/03 analiza indywidualna	Naprawić pokrycie papowe i posmarować powierzchnię dachu „IZOLBETEM” Komórki	30,05m2

**Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Sobieskiego 2 w Tuszynie**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	453,06m2
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia. Budynek z werandami	453,06m2
3	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-07	Wykonać obróbki kominów, z blachy ocynkowanej szerokość w rozwinięciu do 25cm, w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić Silikonem	9.95m2
4	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną -odróbki z papy wierzchniego krycia /kołnierze kominów /	11,95m2
5	KNR 4-01 0535/04 KNR 2-02 0517/03	Wymienić rynny dachowe Ø120mm z blachy ocynkowanej ze sztuceraami	15 mb
6	KNR 4-01 0526/06	Oczyścić z liści, brudów, rynny dachowe, wyreperować bez zdejmowania	54,20mb
7	KNR 4-01 0735/02	Wykonać tynki zwykłe kat III zap.cem-wap na kominach ponad dachem	5,60 m2

**Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. 3 Maja 30 w Tuszynie**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	261,76m2
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia.	261,76m2
3	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-07	Wykonać obróbki kominów, z blachy ocynkowanej szerokość w rozwinięciu do 25cm, w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić Silikonem /z ewentualną rozbiórka starych/ -pas nadrynnowy -14,67m2 -wiatróvky -12,17m2 -kołnierze kominów-4,22m2	31,07m2
4	KW 1 01-01	Wykonać nacięcia w tynku lub murze, celem zamocowania obróbek blacharskich	16,88mb
5	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną -odróbki z papy wierzchniego krycia /kominy/	5,06m2
6	KNR 4-01 0310/01	Przemurować kominy z cegieł zaprawą cem-wap ponad dachem	0,94m3
7	KNR 4-01 0735/02	Wykonać tynki zwykłe kat III zapr. cem-wap na kominach ponad dachem	19,23m2
8	KNR 4-01 0408/11 /12	Wywieźć samochodami gruz z rozbiórek na odl. 6km	1,10m3
9	KNR 4-01 0535/04 KNR 2-02 0517/03	Wymienić rynny dachowe Ø120mm z blachy ocynkowanej ze sztuceraami	58,70 mb
10	KNR 4-01 0535/06 KNR 2-02 0519/03	Wymienić rury spustowe Ø120mm z blachy ocynkowanej z kolankami górnymi i dolnymi	19,80 mb
11	KNR 4-01 0414/11	Uzupełnić, wymienić deski przy okapach .deski gr.25mm nasyccone	28,50mb
12	KNR 7-12 0202/01	Oczyścić z brudu, kurzu i pomalować farbą powierzchniową w kolorze czerwonym z blachy falistej weranda od podwórka	20,80m2

**Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Batorego 4 w Tuszynie**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 022WŁ 0529/01	Naprawić pokrycie dachowe, zagruntować stare istniejące pokrycie papowe „SINPLASTEM”	320,10m2
2	KNR-W-4-01 0519/01	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną gr.5,2 mm 1x krotnie papą wierzchniego krycia.	320,10m2
3	KNR 2-02 0506/01 KW 1 01-01 01-07	Wykonać obróbki blacharskie kołnierzy kominów, pasy nadrynnowe z blachy ocynkowanej szerokość w rozwinięciu do 25cm, z nacięciem tynku w miejscu wypuszczenia obróbki blacharskiej uszczelnić Silikonem /z ewentualną rozbiórka starych/	20,05m2
4	KNR –W-4-01 0519/04 z.sz.2.3 9909-01/3	Naprawić pokrycie dachowe, papą termozgrzewalną -odróbki z papy wierzchniego krycia /kominy/ o szer. 30cm	5,80m2
5	KNR 4-01 0535/04 KNR 2-02 0517/03	Wymienić rynny dachowe Ø120mm z blachy ocynkowanej ze sztucerkami	61,00 mb
6	KNR 4-01 0529/03	Sprawdzić, wyprostować, polutować uszkodzenia, umocować obłuzowane uchwyty –Rury Spustowe	31,20mb

**Zadanie – Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Szpitalna 1 w Tuszynie**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR 4-01 0519/04 /05	Rozebrać pokrycie papowe z dachów drewnianych	48,00m2
2	KNR-W-4-01 0414/02	Wymienić deskowanie dachu z desek , deski ciesielskie gr. 25mm-nasycone	48,00m2
3	KNR 2-02 0408/03	Uzupełnić elementy konstrukcyjne dachu drewnianego, drewno nasycone, dach jednospadowy a) krokwie 7x14cm -1,192m3 b) słupki 12x12cm -0,096m3 c) ramy 12x12cm -0,337m3	1,625m3
4	KNR 2-02 0506/01	Wykonać obróbki blacharskie pasów nadrynnowych, kołnierzy z blachy ocynkowanej o szer. do 25cm /styki uszczelnić sylikonem/	21,90m2
5	KNR –W-4-01 0519/02	Pokryć 2x krotnie dach papą termozgrzewalną gr 5,2mm podkładową i wierzchniego krycia z wywinięciem	50,20m2
6	KNR 4-01 0528/06	Uzupełnić kolanko /rura spustowa/ z blachy ocynkowanej	1 szt.
7	KNR 4-01 0535/04 KNR 2-02 0508/04	Wymienić rynny dachowe Ø150mm z blachy ocynkowanej ze sztucerkami /dach dolny i górny/	82 mb
8	KNR 4-01 0535/06 KNR 2-02 0510/04	Wymienić rury spustowe Ø150mm z blachy ocynkowanej z kolankami	3,80 mb
9	KNR 4-01 0529/03	Sprawdzić, wyprostować, polutować uszkodzenia, umocować obłuzowane uchwyty –rury spustowe	24,90mb
10	KNR 4-01 0108/11	Wywieźć samochodami gruz z rozbiórek na odl. 6km	2,60m3

	/12		
--	-----	--	--