

Zadanie 1- Wykonanie robót malarskich, tynku mozaikowego w klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym mieszkalnym przy ul. Brzezińskiej 19 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08 R-1,15	Pomalować sufity, podesty i biegi klatek schodowych dwukrotnie farba emulsyjną kolorowa, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	177,40m2
2	KNR-4-01 0212/02 /08 1202/09 R-1,15	Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	263,52m2
3	ZKNRC-2 0128/01 0118/03	Przygotować powierzchnię lamperii, zagruntować podłoże pod tynk mozaikowy, po czym wykonać tynk mozaikowy cienkowarstwowy /kolor ustalić ze Wspólnotą Mieszkaniową/	208,70m2
4	KNR-4-01 1209/10	Pomalować 2 x krotnie farba olejną, stolarkę drzwiową , szafki licznikowe	28,74m2
5	KNR-4-01	Uzupełnić tynki wewnętrzne zwykłe kat.III zaprawa cem-wap	10,50m2
6	KNR-4-01 0711/11	Pomalować 2x krotnie elementy metalowe farbą olejną, balustrady z pochwytami	44,00m2
7	KNR-4-01 1209/13	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną- podokienniki	6 szt.
8	KNNR-3 1013/01	Zabezpieczyć podłogi, schody folią	210,50m2
9	KNR 4-01 1202/07	Zlikwidować zacieki na suficie	11,60m2
10	KNR 4-01 1209/13	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną szafki	14 szt.
11	KNR -2-02 1501/01	Wykonać 2x krotnie białkowanie sufitów i ścian /strych, piwnice/	565,88m2
12	KNR 4-01 1212/28	Pomalować farbą olejną rury o średnicy do 50mm	5,20 mb
13	KNR 2-02 1510/0101	Pomalować farbą olejną klamry włączowe metalowe	6 szt.

Zadanie 2- Wykonanie robót malarskich, tynku mozaikowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej w korytarzu budynku przy Pl. Reymonta 1 w Tuszynie

lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka
------------	-----------------	-------------------	------------------

	wyceny		miary , ilość
1	KNR-4-01 0354/05 0320/03 +koszt wyrobu	Wykuć starą zniszczoną stolarkę drzwiową, zamontować kompletne drzwi drewniane z okuciem,zamkiem (2 skrzydłowe 90cm+50cm) z przeszkleniem szkło bezpieczne kl 30 z uszczelnieniem pianką montażową i obustronnym obrobieniem.	1 szt.
2	KNR-4-01 0804/07 KNR 2-02 1106/02 /03 /07	Przygotować powierzchnię podłoża zamontować siatkę -wykonać wylewkę posadzką cementową z zatarciem na ostro z cokolikiem	14,06m2
3	ZKNRC-2 0128/01	Zagruntować podłoże pod tynk mozaikowy	52,00m2
4	ZKNR-C-2 0118/03	Wykonać tynk mozaikowy cienkowarstwowy kolorowy na zagruntowanym podłożu /lamperia/	52,00m2
5	KNR 4-01 1204/01 /08 1202/09 Rx115	Pomalować sufity i ściany powyżej lamperii 2 x krotnie farba emulsyjną z uprzednim przygotowaniem powierzchni	33,00m2
6	KNR 4-01 428/03 /04	Rozebrać białą podłogę drewnianą z legarami i listwami	14,06m2
7	KNR 4-01 1209/10	Pomalować 2 x krotnie stolarkę drzwiową ,kabinę W.C drewnianą i inne elementy farbą olejną	32,37m2
8	KNR 4-01 0108/11 /12	Wywieźć rumowię z rozbiórek na odległość 6,0 km	1,25m3