

Zadanie 1 - Roboty malarskie.**Malowanie klatki schodowej trzy piętrowej i korytarza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 4 w Tuszynie /klatka nr 5/**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1204/01 /08 1202/09 R x 1.15	Pomalować sufity, podesty i biegi schodów, dawniej malowanych, 2 x krotnie farbą emulsyjną z zeszkobaniem łuszczącej się farby i przygotowanie powierzchni.	82,36m2
2	KNR-4-01 1202/09 1204/02 /08 R x1.15	Pomalować ściany dawniej malowane 2x krotnie farbą emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni.	107,72m2
3	KNR-4-01 1206/04 R x 1.15	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stare tynki dawniej malowane /lamperia/ z uprzednim przygotowaniem powierzchni	79,24m2
4	KNR-4-01 1209/10	Pomalować 2x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową, z uprzednim przygotowaniem powierzchni.	13,50m2
5	KNR 4-01 1212/05	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, balustradę metalową z pochwytem, klamry wejściowe na dach	23.11m2
6	KNR 4-01 1209/13	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną szafki metalowe, właz dachowy	16 szt.
7	KNR 4-01 1202/07	Skasować zacieki przed malowaniem emulsyjnym	12,60m2
8	KNR 4-01 0711/0300 KNR K-04 0101/0500	Uzupełnić tynki /zawilgocone po zaciekach/ wykonać izolację przeciwwilgociową „ATLAS WODER S” z zagruntowaniem	12,60m2
9	KNNR 3 1013/01	Zabezpieczyć podłogi folią z uprzątnięciem po wykonaniu robót malarskich.	165,80m2

Zadanie 2 - Roboty malarskie.**Malowanie klatki schodowej dwu piętrowej i korytarza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 4 w Tuszynie /klatka nr 4/**

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1204/01 /08 1202/09 R x 1.15	Pomalować sufity, podesty i biegi schodów, dawniej malowanych, 2 x krotnie farbą emulsyjną z zeszkobaniem łuszczącej się farby i przygotowanie powierzchni.	37,25m2
2	KNR-4-01 1202/09 1204/02 /08 R x1.15	Pomalować ściany dawniej malowane 2x krotnie farbą emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni.	82,39m2
3	KNR-4-01 1206/04	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stare tynki dawniej malowane /lamperia/ z uprzednim przygotowaniem powierzchni	61,25m2

	R x 1.15		
4	KNR-4-01 1209/10	Pomalować 2x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową, z uprzednim przygotowaniem powierzchni.	14,40m2
5	KNR 4-01 1212/05	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, balustradę metalową z pochwycem,	13,05m2
6	KNR 4-01 1209/13	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną szafki metalowe	8 szt.
7	KNR 4-01 0709/05	Naprawić tynk nad drzwiami do piwnicy do 0.5 m2	1 miejsce
8	KNNR 3 1013/01	Zabezpieczyć podłogi folią z uprzątnięciem po wykonaniu robót malarskich.	68,50m2

Zadanie 3 - Roboty malarskie.

Malowanie klatki schodowej dwu piętrowej i korytarza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 4 w Tuszynie /klatka nr 3/

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1204/01 /08 1202/09 R x 1.15	Pomalować sufity, podesty i biegi schodów, dawniej malowanych, 2 x krotnie farbą emulsyjną z zeszkobaniem łuszczącej się farby i przygotowanie powierzchni.	63,79m2
2	KNR-4-01 1202/09 1204/02 /08 R x1.15	Pomalować ściany dawniej malowane 2x krotnie farbą emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni.	95,63m2
3	KNR-4-01 1206/04 R x 1.15	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stare tynki dawniej malowane /lamperia/ z uprzednim przygotowaniem powierzchni	71,65m2
4	KNR-4-01 1209/10	Pomalować 2x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową, z uprzednim przygotowaniem powierzchni.	24,00m2
5	KNR 4-01 1212/05	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, balustradę metalową z pochwycem	21,85m2
6	KNR 4-01 1209/13	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną szafki metalowe, włącz dachowy	12 szt.
7	KNNR 3 1013/01	Zabezpieczyć podłogi folią z uprzątnięciem po wykonaniu robót malarskich.	86,70m2