

akt

USZCZEGÓLOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna – Tuszyn Las etap III (III-4/s)

Kanalizacja sanitarna: ul. Wyspiańskiego S 1 – S 39

Kanalizacja sanitarna :

– Rozbiórka nawierzchni ulicy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni 2 warstwami tłucznia o gr. 15 cm (tłuczeń 63-32 mm) i 8 cm (tłuczeń 32 -0 mm). Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm i ścieralna 4 cm. W przypadku prowadzenia kanału w jezdni szerokość odtworzenia po 50 cm na każdą stronę od skraju wykopu.

– Wywóz ziemi z wykopów na odległość 4 km, całkowita wymiana gruntu-dowóz piasku. Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, Przyjęto 20 % wykopów wykonanych ręcznie oraz 80 % mechanicznie.

Odwodnienie wykopów igłofiltrami i odwodnienie drenażowe z wykopu, określone przez Wykonawcę i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez Inspektora.

Wykonanie podsypki z pospółki 2 – 16 mm z rurą karbowaną z PCW 113 mm z filtrem syntetycznym.

Kanał sanitarny z rur PCW SN 8 o średnicy 315 mm długości L = 388,50 m w tym 350,0 m w "otwartym" wykopie i 38,5 m w rurach przeciskowych - 8 odcinków.

Studzienki prefabrykowane o średnicy 1200 mm z betonu C 35/45 z wkładką PP/GPR-2 szt. Studzienki typu TEGRA o średnicy 600 mm 7 szt.

Przykanaliki z rur PCW SN 8 o średnicy 160 mm o długości łącznej 187,0 m., w tym 122,00 m w "otwartym" wykopie i 65,0 m w rurach przeciskowych – łącznie 21 przykanalików.

Przewiert rurami stalowymi, łącznie 65,0 m w 10 odcinkach.

Próby wodne kanału

Inspekcja telewizyjna kanału

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robót.

Zasypanie wykopu ręcznie i mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem do przyjętych wskaźników.

Zabezpieczenie wykopów: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kładki.

Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.

Sprzęt:

– środki transportu i do urobku ziemi

żuraw samochodowy

sprzęt do rozbiórki i wykonania nawierzchni ulicy

agregat pompowy i pompy

elementy szalunkowe minimum na długość odcinka

Warunki wykonania:

– Roboty ziemne wykonywać zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych; tom I

Prace montażowo-instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

Z.P.IN. B. ADPRO
Adam Prątniak
upr. bud. 259/85 i 42/93 Wł
Ł.O.I. Inż. Bud. Nr ŁOD/IS/2894/03