

USZCZEGÓLOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna – Tuszyn Las etap III (III-5/s)

Kanalizacja sanitarna: ul. Słowackiego S 38 – S 55 i S 39 – S 41

Kanalizacja sanitarna :

– Rozbiórka chodnika i wjazdów do posesji wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni trawnika.

Odzysk materiałów dotyczy: 80 % obrzeży trawnikowych i 80% krawężników.

Wjazdy i chodnik z kostki typu POLBRUK całkowity odzysk materiału.

– Wywóz ziemi z wykopów na odległość 4 km, całkowita wymiana gruntu-dowóz piasku.

Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, Przyjęto 20 % wykopów wykonanych ręcznie oraz 80 % mechanicznie.

Odwodnienie wykopów igłofiltrami i odwodnienie drenażowe z wykopu, określone przez Wykonawcę i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez Inspektora.

Wykonanie podsypki z pospółki 2 – 16 mm z rurą karbowaną z PCW 113 mm z filtrem syntetycznym.

Kanał sanitarny z rur PCW SN 8 o średnicy 200 mm długości L = 61,0 m w tym 54,0 m w "otwartym" wykopie i 7,0 m w rurach przeciskowych oraz z rur PCW SN 8 o średnicy 315 mm długości L = 105,50 m Studzienki prefabrykowane o średnicy 1200 mm z betonu C 35/45 z wkładką PP/GPR-2 szt. i studzienki typu TEGRA o średnicy 600 mm -2 szt.

Przykanaliki z rur PCW SN 8 o średnicy 160 mm o długości łącznej 76,0 m., w tym 45,0 m w "otwartym" wykopie i 31,0 m w rurach przeciskowych – łącznie 7 przykanalików.

Przewiert rurami stalowymi, łącznie 31,0 m w 4 odcinkach.

Próby wodne kanału

Inspekcja telewizyjna kanału

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robót.

Zasypanie wykopu ręcznie i mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem do przyjętych wskaźników.

Zabezpieczenie wykopów: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kładki.

Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.

Sprzęt:

– środki transportu i do urobku ziemi

żuraw samochodowy

sprzęt do rozbiórki i wykonania nawierzchni ulicy

agregat pompowy i pompy

elementy szalunkowe minimum na długość odcinka

Warunki wykonania:

– Roboty ziemne wykonywać zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych; tom I

Prace montażowo-instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

Z.P. i N.B. „ADPRO”
Adam Progiński
upr. bud./259/85 i 42/93 Wt.