
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja bud. admin. - mag. Na obiekt użyteczności publ. "Dom Seniora" z instalacją c.o., wentylacji mechanicznej i wod-kan na terenie nieruchomości położonej w Tuszynie na dz. nr 124/1 obr. 8.
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr. 124/1 obręb 8 w Tuszynie.
INWESTOR : Gmina Tuszyn
ADRES INWESTORA : Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
BRANŻA : Sanitarna - wentylacja.
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż instalacji wentylacji mechanicznej			
1	KNR 2-17 d.1 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
2	KNR 2-17 d.1 0122-01	Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o średnicy 100 mm 0.31	m ² m ²	 0.310	
				RAZEM	0.310
3	KNR 2-17 d.1 0155-02	Tłumik akustyczny o średnicy 125 mm i długości 600 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17 d.1 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-17 d.1 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-17 d.1 0144-01	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-17 d.1 0205-01 analogia	Montaż promieniowego wentylatora kanałowego K125 XL z regulatorem obrotów REE1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-16 d.1 0206-01 z.o.2.2.1. 9901	Izolacja o grubości do 80 mm z wełny mineralnej pod blachą aluminiową - z drabin lub rusztowań przestawnych 0.31	m ² m ²	 0.310	
				RAZEM	0.310
9	d.1 kalk. własna	Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty przygotowawcze do montażu instalacji wentylacji grawitacyjnej			
10	KNR-W 4-01 d.2 0335-21	Przebicie otworów w stropie 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR 4-01 d.2 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu i urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.09	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
12	KNR 4-01 d.2 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.09	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
3		Montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej			
13	KNR 2-17 d.3 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 5.52	m ² m ²	 5.520	
				RAZEM	5.520
14	KNR 2-17 d.3 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR-W 2-17 d.3 0144-01	Montaż wywietrzników dachowych o średnicy do 200 mm. 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000