

PRZEDMIAR ROBÓT

**REMONT UL. KRUSZOWSKIEJ I PROSTEJ
W GARBOWIE**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2033*0.001	km km		
				2.033	
				RAZEM	2.033
2 JEZDNIA					
2	KNNR 6 d.2 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 800*0.05*2.5	t t		
				100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 800*0.05	m ³ m ³		
				40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR AT-03 d.2 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - skrzyżowania z ulicami bocznymi i połączenia z nieremontowanymi nawierzchniami 130	m ² m ²		
				130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; - zużycie emulsji 0,7 kg/m ² 11182+130	m ² m ²		
				11312.000	
				RAZEM	11312.000
6	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 11312	m ² m ²		
				11312.000	
				RAZEM	11312.000
7	KNNR 6 d.2 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie połączenia z drogą i zjazdami o nawierzchni gruntowej z uzupełnieniem destruktem asfaltowym (materiał z rozbiórki) - 50 m ² gr. 0,1 m 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 6 d.2 0113-04 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - wykonanie poboczy szer.0,5 m warstwa gr. 4 cm Krotność = 0.5 2*0.5*2033	m ² m ²		
				2033.000	
				RAZEM	2033.000
3 ROWY					
9	KNNR 6 d.3 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2033	m m		
				2033.000	
				RAZEM	2033.000
10	KNNR 1 d.3 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 2033*1*0.2	m ³ m ³		
				406.600	
				RAZEM	406.600
11	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km Krotność = 4 406.6	m ³ m ³		
				406.600	
				RAZEM	406.600
12	KNNR 1 d.3 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 800*2*0.0001	ha ha		
				0.160	
				RAZEM	0.160
13	KNNR 1 d.3 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 160	mp mp		
				160.000	
				RAZEM	160.000
14	KNNR 1 d.3 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi - dalsze 9 km Krotność = 9 160	mp mp		
				160.000	
				RAZEM	160.000
4 OZNAKOWANIE					
15	KNR AT-04 d.4 0204-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
5 ZIELEŃ					
16	KNNR 1 d.5 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 3*1980	m ²		
			m ²	5940.000	
				RAZEM	5940.000
17	KNR 2-21 d.5 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 5940	m ²		
			m ²	5940.000	
				RAZEM	5940.000
18	KNR 2-21 d.5 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 5940*0.0001	ha		
			ha	0.594	
				RAZEM	0.594