

PRZEDMIAR ROBÓT UL. SPORTOWA W TUSZYNIE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 146m+10 m	km		
		0.156 km	0.156		
			RAZEM	0.156	
2 KOLIZJE					
2 d.2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa skrzynek przyłączy i zasuw wodociagowych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3- (wykop, rozbiórka , ustawienie , zastabilizowanie) - 4+1	szt		
		5 szt	5.000		
			RAZEM	5.000	
3 PODBUDOWA					
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia główna : 4,30x131+(7,0-4,0)x0,5x15+(4,3+3,3)x0,5x15+(4,3+3,3)x0,5x10+5,95+48,01=734,76 - parking : 5,0x30=150 - zjazdy : 6x4,0x1,0=24	m2		
		908.76 m2	908.760		
			RAZEM	908.760	
4 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm gr. 10 cm (dolomit)	m2		
		884.76 m2	884.760		
			RAZEM	884.760	
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy w ilości 0,7kg/mkw	m2		
		884.76 m2	884.760		
			RAZEM	884.760	
4 NAWIERZCHNIA					
6 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna KR1) , transport wytwórnia - budowa - jezdnia główna : 4,0x131+(7-4)x0,5x15+(4+3)x0,5x15+(4+3)x0,5x10+5,95+48,01=687,96 - parking : 150	m2		
		837.96 m2	837.960		
			RAZEM	837.960	
5 ZJAZDY					
7 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kam. 31,5/63mm - warstwa dolna o gr. 10 cm (dolomit)	m2		
		24 m2	24.000		
			RAZEM	24.000	
8 d.5	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kam . 4/31,5mm - warstwa górna o gr. 5cm (dolomit) z miałowaniem	m2		
		24 m2	24.000		
			RAZEM	24.000	
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie poboczy powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II (obrobienie na czysto) - 146x1,0x2	m2		
		292 m2	292.000		
			RAZEM	292.000	

10 d.6 KNNR 1 0409-07	Zagęszczanie poboczy walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt kat.I-II- wsk. 1,00	m2
292 m2	292.000
	RAZEM 292.000

7 OZNAKOWANIE

11 d.7 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk/ o
śred. 70mm szt.	
7 szt.	7.000
	RAZEM 7.000

12 d.7 KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z
wykopem w gruncie kat. III - 0,3x0,3x0,7x7 m3	
0.44 m3	0.440
	RAZEM 0.440

13 d.7 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt.	
11 szt.	11.000
	RAZEM 11.000

14 d.7 KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków o pow. do 0.3
m2 szt.	
2 szt.	2.000
	RAZEM 2.000

15 d.7 KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni parkingu farbą
chlorokauczukową odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane	
ręcznie - 0,12x(12x5,0+5,6+1,1+35+4,9+3,3)=13,19 m2	
13.19 m2	13.190
	RAZEM 13.190