

ZAKRES PRAC Z WYMAGANIAMI
na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Królewskiej w Tuszyнку Majorackim”

1. Przedmiot zamówienia.

I. Zadanie Nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Królewskiej w Tuszyнку Majorackim – od posesji nr 2 do końca ulicy.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót *w ramach Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych z dnia 30.09.2016 r, znak;BiGN.6743.1679.Z-35.2016 (na działkach nr ewid. 199/2, 200, 204/5 i 205/1)*, tj. między innymi :

- wybudowanie 520,0 m linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXs 5x35 mm² 0,6/1,0kV.
- posadowienie 12 szt. latarni oświetleniowych z oprawami sodowymi OUSc 70W
- zamontowanie na stacji transformatorowej nr 1-0963 - szafy złączowo- pomiarowo-sterowniczej ROU i przyłączenie jej do istniejącej rozdzielni stacyjnej RS,
- zdemontowanie istniejącej aparatury sterowniczej oświetlenia na stacji trafo,
- przyłączenie wybudowanej linii kablowej do nowej szafy ROU na stacji trafo.
- badania i pomiary instalacji, roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne oraz inne roboty i urządzenia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,STWiOR oraz przedmiarem robót.

II. Zadanie Nr 2 Fundusz Sołecki - Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Królewskiej w Tuszyнку Majorackim - od ul. Wschodnie,nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej

Zakres zadania obejmuje wykonanie *w ramach Zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 30.09.2016 r, znak: BiGN.6743.1677.Z-36.2016 -(na działkach nr ewid. 145/11 i 148/3)* , m.in:

- wybudowanie 465,0 m linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXs 4x35 mm² 0,6/1,0kV.
- posadowienie 11 szt. latarni oświetleniowych z oprawami sodowymi OUSc 100W
- zamontowanie na stacji transformatorowej nr 1-0962 - szafy złączowo- pomiarowo-sterowniczej ROU i przyłączenie jej do istniejącej rozdzielni stacyjnej RS,
- zdemontowanie istniejącej aparatury sterowniczej oświetlenia na stacji trafo,
- przyłączenie wybudowanej linii kablowej do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia,
- badania i pomiary instalacji, roboty elektromontażowe i elektroinstalacyjne oraz inne roboty i urządzenia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,STWiOR oraz przedmiarem robót.

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz:

- Warunkami przyłączenia Nr 3978/RE01/2016 z 05.05.2016 r. - dla zadania nr 1
- Warunkami przyłączenia Nr 3977/RE01/2016 z 06.05.2016 r. - dla zadania nr 2
- Zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych znak;BiGN.6743.1679.Z-35.2016 z dn.30.09.2016 r.- dla zadania nr 1
- Zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych znak: BiGN.6743.1677.Z-36.2016 z dn.30.09.2016 r. - dla zadania nr 2

Ponadto do realizacji zamówienia uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych:

- 1) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia,

- 2) pełna obsługa geodezyjna budowy tj. wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi w 3 egz.,
- 3) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy (badania, protokoły, odbiory przez ZE itp.),
- 4) przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów oraz dojazdów na plac budowy i do zaplecza budowy.
- 5) wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia,
- 6) usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji,
- 7) przed rozpoczęciem robót uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi,
- 8) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających wraz z poniesieniem ich kosztów,
- 9) przywrócenie stanu istniejącego sprzed robót w przypadku prowadzenia prac na terenie prywatnym wraz z odszkodowaniami za powstałe z winy wykonawcy zniszczenia i uszkodzenia,
- 10) sporządzenie planu BIOZ,
- 11) poniesienie kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania,
- 12) z upoważnienia Zamawiającego zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- 13) przygotowanie i uzgodnienie stosownych Umów z właściwym Zakładem Energetycznym niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

Prace związane z realizacją niniejszego zadania nie mogą utrudniać funkcjonowania miejscowości. Do realizacji przedstawionego wyżej zakresu robót należy zastosować normy określone w dokumentacji technicznej oraz STWiOR i wszelkie obowiązujące normy i przepisy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi właściwymi przepisami.

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- 1/ Wypełniony formularz ofertowy.
- 2/ Aktualny odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- 3/ Kosztorys ofertowy
- 4/ Zaakceptowany przez wykonawcę wzór umowy.

3. Załączniki :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1/ Formularz ofertowy | - zał. nr 1 |
| 2/ Wzór umowy | - zał. nr 2 |
| 3/ Dokumentacja projektowa | - zał. nr 3/1 i 3/2 |
| 4/ STWiOR | - zał nr 4 |
| 5/ Przedmiary robót | - zał. nr 5/1 i 5/2 |

Burmistrz Miasta Tuszyna
/-/ mgr inż. Witold Małecki