

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Wolborskiej w Kruszwie w ciągu drogi powiatowej nr 3313E Kruszków - Kalska Wola na dz. ewidencyjnych nr 241/5 i 241/6 obręb 0008
ADRES INWESTYCJI : ul. Wolborska w Kruszwie
INWESTOR : Gmina Tuszyn
ADRES INWESTORA : 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

USŁUGI PROJEKTOWE R.L.
EWA LATECKA
93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m 6
NIP 729-183-19-03 REG 473185381

WYKONAWCA :

inż. Ryszard Łatecki
upr. bud. i proj.
Nr 353/94/WŁ
wydane przez UW w Łodzi

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

I. PRZEZNACZENIE:

Remont ul. Wolborskiej w Kruszowie w ciągu drogi powiatowej nr 3313E
Kruszów - Kalska Wola na dz. ewidencyjnych nr 241/5 i 241/6 obręb 0008
- jezdnia na odcinku 1 480,30 m o szer. 6 - 5,10 m
- pobocza o szer 0,5 m na odcinku drogi bez krawężników

II. RODZAJ ROBÓT:

Ziemne, rozbiórkowe, nawierzchniowe

III. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Jezdnia :

- naprawa ubytków w nawierzchni istniejącej masą z betonu asfaltowego
- istniejącą nawierzchnię bitumiczną skropić emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m²
- warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont ul. Wolborskiej w Kruszowie						
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.48		
2	KNR AT-03 d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	7132.73		
Razem dział Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2 Roboty ziemne						
3	KNNR 6 d.2 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - pobocze Krotność = 1.07	m ²	238		
4	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	238		
5	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	238*0.1 = 23.800		
6	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4 km Krotność = 4	m ³	23.800		
Razem dział Roboty ziemne						
3 Konstrukcja jezdni						
7	KNNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10		
8	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,7 kg/m ² - na starej nawierzchni	m ²	1232.68		
9	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca-wyrównawcza) - gr. 3 cm, na starej nawierzchni Krotność = 0.75	m ²	8365.41		
10	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²	8365.41		
11	KNNR 6 d.3 0203-06	Nawierzchnie z destruktu (z odzysku) - warstwa o gr. 10 cm - pobocze Krotność = 2	m ²	238		
Razem dział Konstrukcja jezdni						
4 Kolidzie						
12	kalk. własna d.4	Wymiana wpustów ulicznych z osadnikami	kpl	7		
Razem dział Kolidzie						
5 Oznakowanie						
13	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk. o śred. 70mm osadzone w fundamencie bet.	szk.	2		
14	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szk.	2		
15	KNNR 6 d.5 0705-06 analogia	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	12		
16	KNNR 6 d.5 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m ²	72		
17	KNNR 6 d.5 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²	47		
Razem dział Oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: