

USZCZEGÓLOWIENIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna – Tuszyn Las etap III (III-6/s)

Kanalizacja sanitarna: ul. A. Mickiewicza S 6 (+ 24,9 m) – S 76

Kanalizacja sanitarna :

– Rozbiórka nawierzchni terenu, wraz z odtworzeniem do stanu początkowego.

Roboty prowadzone w terenach zieleni wymagają odtworzenia trawnika.

Wywóz ziemi z wykopów na odległość 4 km, całkowita wymiana gruntu-dowóz piasku.

Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, Przyjęto 20 % wykopów wykonanych ręcznie oraz 80 % mechanicznie.

Odwodnienie wykopów igłofiltrami i odwodnienie drenażowe z wykopu, określone przez Wykonawcę i rozliczane Dziennikiem Pompowania potwierdzonym przez Inspektora.

Wykonanie podsypki z pospółki 2 – 16 mm z rurą karbowaną z PCW 113 mm z filtrem syntetycznym.

Kanał sanitarny z rur PCW SN 8 (rury lite) o średnicy 200 mm długości L = 192,1 m, w tym 184,1 m w "otwartym" wykopie i 8,0 m w rurach przeciskowych.

– Przewiert rurami stalowymi, łącznie 8,0 m w 2 odcinkach.

Studzienki prefabrykowane o średnicy 1200 mm z betonu C 35/45 z wkładką PP/GPR-1 szt.

Studzienki typu TEGRA o średnicy 600 mm, 4 szt.

Odejścia boczne z rur PCW SN 8 o średnicy 160 mm o długości łącznej 101,5 m., w tym 67,0 m w "otwartym" wykopie i 34,5 m w rurach przeciskowych – łącznie 11 szt.

Przewiert rurami stalowymi, łącznie 34,5 m w 5 odcinkach.

Próby wodne kanału

Inspekcja telewizyjna kanału

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w ziemi na czas trwania robót.

Zasypanie wykopu ręcznie i mechanicznie dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem do przyjętych wskaźników.

Zabezpieczenie wykopów: barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kładki.

Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.

Sprzęt:

– środki transportu i do urobku ziemi

żuraw samochodowy

sprzęt do rozbiórki i wykonania nawierzchni ulicy

agregat pompowy i pompy

elementy szalunkowe minimum na długość odcinka

Warunki wykonania:

– Roboty ziemne wykonywać zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych; tom I

Prace montażowo-instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.