

OPRACOWANIE: **Projekt budowlano – wykonawczy**
 kanalizacji sanitarnej z przyłączami
 przepompowni ścieków P-I z przewodem tłocznym
 oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opadowych,
 przepustem „A” pod drogą krajową Nr 1 i rowem odwadniającym
 w dzielnicy Tuszyn Las

ETAP IV

MIEJSCOWOŚĆ:

Tuszyn

GMINA:

Tuszyn

WOJEWÓDZTWO :

łódzkie

INWESTOR

Gmina Tuszyn

NUMER UMOWY:

91/2003

BRANŻA:

Sanitarna

Opracowany projekt jest zgodny z zawartą umową i obowiązującymi przepisami. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
Autorzy projektu	Włodzisław Marciszewski Nr upr. 178/74/Łm	04.2004	Włodzisław Marciszewski 91-420 Łódź, ul. Zagajnikowa Nr 22 Tel. 634 44 82 upr. do nadzoru nad wyk. robotami sporządza proj. w zakresie instal. sanit.
	mgr inż. Marcin Śledź		mgr inż. MARCIN ŚLEDŹ specjalista inżynierii środowiska 92-414 Łódź ul. A Jagiellońska Nr 4/36 Tel. 570 90 60 ; 0 502 364-390 Starszy inżynier w Łodzi
Sprawdzający	dr inż. Jerzy Przybiński Nr upr. 388/88/WŁ		Referat inż. w Łodzi 95-059 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

☐ OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

☐ INSTALACJE
SANITARNE
WOD.-KAN. I C.O.

☐ SIECI
ZEWNETRZNE
WOD.-KAN. I C.O.

☐ KOTŁOWNIE
EKOLOGICZNE

☐ OGRZEWANIE
KOMINKOWE

**Niniejszy opis obejmuje całość I V – etapu budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tuszynie Lesie.**

**Zakres realizacji objęty niniejszym
przetargiem i sposób prowadzenia robót został
szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w
„Uszczegółowieniu wykonania i odbioru robót
budowlanych ”
załączonym do przedmiarów.**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA	3
3. STAN ISTNIEJĄCY	4
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	4
4.1. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	4
4.2. Pompownia P-II wraz z przewodem tłocznym	5
4.3. Kanalizacja deszczowa	5
4.4. Oczyszczalnia wód deszczowych	6
4.5. Przepust "A" $\phi 800$ oraz rów odpływowy w kierunku rz. Wolbórki	6
5. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE	7
5.1. Realizacja inwestycji –prace przygotowawcze	7
5.2. Pas robót	7
5.3. Metody wykonywania podstawowych robót	7
5.3.1. Roboty ziemne	7
5.3.2. Roboty montażowe	8
5.3.3. Próba szczelności	8
5.3.4. Zasyпка wykopów	8
5.4. Warunki gruntowo - wodne oraz odwodnienie wykopów	9
5.5. Wytyczne realizacji - odbiór końcowy kanału	9

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. I – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 0 (przepust 'A', rów odprowadzający); - obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 2 (ul. Adama Mickiewicza); - obiekt 3 (ul. Stanisława Wyspiańskiego);
Rys. II – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 2 (ul. Adama Mickiewicza); - obiekt 3 (ul. Stanisława Wyspiańskiego);
Rys. III – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 2 (ul. Adama Mickiewicza); - obiekt 5 (ul. Henryka Sienkiewicza);
Rys. IV – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 5 (ul. Henryka Sienkiewicza); - obiekt 6 (ul. Bolesława Prusa); - obiekt 7 (ul. Piękna);
Rys. V – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 7 (ul. Piękna); - obiekt 8 (ul. Kopernika);
Rys. VI – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 8 (ul. Antonówka);
Rys. VII – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 8 (ul. Antonówka, ul. Kopernika); - obiekt 9 (ul. Wczasowa);
Rys. VIII – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 8 (ul. Antonówka); - obiekt 9 (ul. Wczasowa);
Rys. IX – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina); - obiekt 9 (ul. Wczasowa);
Rys. X – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 1 (ul. Poddębina);
Rys. XI – Projekt zagospodarowania terenu	- obiekt 0 (rów odprowadzający);

Starostwo Powiatowe w Łodzi
Referat Budownictwa
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

- Rys. 1 – Profil kanału sanitarnego – ul. Poddebina I (IV-1/s) ;
- Rys. 2 – Profil kanału sanitarnego – ul. Poddebina II (IV-1/s) ;
- Rys. 3 – Profil kanału sanitarnego – ul. Poddebina III (IV-1/s) ;
- Rys. 4 – Profil kanału sanitarnego – ul. Adama Mickiewicza (IV-2/s) ;
- Rys. 5 – Profil kanału sanitarnego – ul. Stanisława Wyspiańskiego (IV-3/s) ;
- Rys. 6 – Profil kanału sanitarnego – ul. Henryka Sienkiewicza (IV-5/s) ;
- Rys. 7 – Profil kanału sanitarnego – ul. Bolesława Prusa (IV-6/s) ;
- Rys. 8 – Profil kanału sanitarnego – ul. Piękna (IV-7/s) ;
- Rys. 9 – Profil kanału sanitarnego – ul. Antonówka I (IV-8/s) ;
- Rys. 10 – Profil kanału sanitarnego – ul. Antonówka II, ul. Mikołaja Kopernika (IV-8/s) ;
- Rys. 11 – Profil kanału sanitarnego – ul. Wczasowa (IV-9/s) ;
- Rys. 12 – Profil przewodu tłoczego (P-I – P-II) – ul. Poddebina, ul. Adama Mickiewicza (IV-1/t) ;

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- Rys. 1 – Profil kanału deszczowego – ul. Poddebina (IV-1/d) ;
- Rys. 2 – Profil kanału deszczowego – ul. Adama Mickiewicza (IV-2/d) ;
- Rys. 3 – Profil kanału deszczowego – ul. Stanisława Wyspiańskiego (IV-3/d) ;
- Rys. 4 – Profil kanału deszczowego – ul. Henryka Sienkiewicza (IV-5/d) ;
- Rys. 5 – Profil kanału deszczowego – ul. Bolesława Prusa (IV-6/d) ;

OPIS TECHNICZNY

**do projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
przepompowni ścieków P-I z przewodem tłocznym
oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opadowych,
przepustem „A” pod drogą krajową Nr 1 i rowem odwadniającym
dla dzielnicy Tuszyn Las**

ETAP IV

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr 91/2003 zawarta w dniu 4.08.2003r pomiędzy Gminą Tuszyn a Zakładem Projektowania „KOMA” Włodzisław Marciszewski na *„Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej, projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do wszystkich posesji i deszczowej wraz z przepompowniami w granicach administracyjnych w dzielnicy Tuszyn Las”*;
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie;
- *Program gospodarki ściekowej miasta i gminy Tuszyn* opracowany przez WIDUCH HYDROLEMNA S.A., Kielce, luty 2002r.;
- *Wskazania kierunków odwodnienia terenów i ulic dzielnicy TUSZYN – LAS* opracowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Ochrony Środowiska HYDROLEMNA S.A., Kielce, listopad 2001r.
- Mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500;
- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej z przepompowniami oraz kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Tuszyn – Las, KOMA M.W., Styczeń 2004r.;
- Wizja lokalna w terenie;
- Ustalenia z właścicielami posesji przyległych.
- Polskie Normy i literatura fachowa.

2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz odwodnienie ulic i terenów na obszarze dzielnicy Tuszyn Las – ETAP IV.

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków P-I z przewodem tłocznym oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opadowych, przepustem „A” pod drogą krajową Nr 1 i rowami odwadniającymi dla dzielnicy Tuszyn Las – ETAP IV.

Zakresem niniejszego projektu objęto następujące ulice: Poddębina (odc. al. Jana Pawła II – Pabianicka), al. Jana Pawła II (odc. Poddębina – Słowackiego), Wyspańskiego (częściowo), Mickiewicza (częściowo), Sienkiewicza (częściowo), Prusa (częściowo), Piękna, Antonówka, Kopernika (częściowo), Wczasowa (częściowo).

Projektowany rów zlokalizowany jest na terenie lasu należącego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Kolumna.

Przepust deszczowy „A” $\phi 800$ został zaprojektowany pod drogą krajową Nr 1 będącą we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.

Zakres niniejszego projektu został przedstawiony w części rysunkowej (Rys. I – XI).

Niniejsze opracowanie stanowi ETAP IV, budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w dzielnicy Tuszyń – Las. Na całość przedsięwzięcia składają się ETAP I, II, III i IV.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Na przedmiotowym terenie występuje w przeważającej większości budownictwo niskie - willowe. Ulice objęte opracowaniem posiadają w większości nawierzchnię asfaltową.

Ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego kanały sanitarne oraz deszczowe zlokalizowano w przeważającej części w pasie jezdni.

Przedmiotowe ulice posiadają następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami;
- sieć gazowa wraz z przyłączami;
- projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami.
- kable telefoniczne oraz elektryczne;
- linia elektryczna napowietrzna;
- linia telefoniczna napowietrzna;

Miejsca skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z ww. uzbrojeniem rozwiązano na profilach dokumentacji.

Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia przedstawiono na załączonych do dokumentacji rysunkach szczegółowych.

Teren, objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak zgodnie z opinią Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Łodzi podczas prac budowlanych należy zapewnić nadzór archeologiczny.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.1. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w następujących ulicach: Poddebina (odc. al. Jana Pawła II – Pabianicka), al. Jana Pawła II (odc. Poddebina – Słowackiego), Wyspańskiego (częściowo), Mickiewicza (częściowo), Sienkiewicza (częściowo), Prusa (częściowo), Piękna, Antonówka, Kopernika (częściowo), Wczasowa (częściowo).

Zakres szczegółowy w części rysunkowej opracowania.

Ścieki spłyną układem kanałów do pompowni P-I, która tłoczyć będzie ścieki do kanału grawitacyjnego w ul. Mickiewicza (ujętego w ETAPIE III). Ostatecznie ścieki układem kanalizacji wybudowanej w ramach ETAPU I, II i III oraz istniejącej kanalizacji trafią do oczyszczalni ścieków w Tuszynie.

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur $\phi 200$ PVC „S”.

Uzbrojenie kanałów sanitarnych stanowią studnie $\phi 1200$ mm z betonu B45 łączone na uszczelki gumowe (np. EKOL-UNICON) oraz studzienki z tworzywa typu TEGRA $\phi 600$ mm. Dopuszcza się stosowanie innych wyrobów o równorzędnych materiałach.

Do podłączenia posesji zaprojektowano kanały 200/160 PVC „S”.

Przyłącza należy wykonać z rur $\phi 160$ PVC „S”. Na przyłączach, na terenie posesji, zaprojektowano studzienki rewizyjne $\phi 315$ z tworzywa.

**Całkowita długość kanałów sanitarnych wynosi $L = 4\,202,0\text{ m}$
Liczba przyłączy sanitarnych – 176 szt.**

4.2. Pompownia P-I wraz z przewodem tłocznym

POMPOWNIA P-II

Pompownia P-II została zlokalizowana u zbiegu ulic Wyspańskiego i Poddebiny. Do pompowni, spływać będą grawitacyjnie ścieki z części dzielnicy Tuszyn Las objętej ETAPEM IV realizacji sieci kanalizacyjnej.

Następnie pompownia tłoczyć będzie ścieki przewodem zlokalizowanym w ul. Poddebina i Adama Mickiewicza do studni rozprężnej $\phi 1200\text{ mm}$ w ul. Adama Mickiewicza (ujętej w ramach ETAPU III).

Pompownię wykonać z kręgów betonowych (B45) – np. EKOL-UNIKON.

Dopuszcza się stosowanie równorzędnych materiałów.

Dane techniczne pompowni P-I:

- średnica wew. pompowni - $\phi 1,5\text{ m}$
- średnice pionów – $2 \times \phi 80\text{ mm}$
- na pionach zamontować zawory zwrotne oraz odcinające $\phi 80\text{ mm}$.

Zaprojektowano pompy zatapialne wyposażone w wirnik typu Vortex o swobodnym przełocie $\phi 80\text{ mm}$. Pompy zawieszane na kolanie sprzęgającym.

Charakterystyka pomp (1 pracująca + 1 rezerwowa – pracujące naprzemiennie)

- $Q = 8,0\text{ l/s}$
- $H = 14,0\text{ m H}_2\text{O}$
- $P = 4,0\text{ kW}$

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą włącznika pływakowego w zależności od dopływu ścieków.

Posadowienie, montaż oraz rozruch pompowni należy przeprowadzić wg wytycznych Producenta.

Na wypadek przerw w dopływie energii należy zamontować gniazdo wtykowe do podłączenia agregatu prądotwórczego.

PRZEWÓD TŁOCZNY W UL. PODDEBINA I UL. ADAMA MICKIEWICZA

Przewód tłoczny w ul. Poddebina i ul. Adama Mickiewicza transportować będzie ścieki na odcinku od pompowni P-I do studni rozprężnej w ul. Adama Mickiewicza.

Zaprojektowano przewód $\phi 110\text{ PVC, PN6}$, o długości $L = 417,5\text{ m}$.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w następujących ulicach: Poddebina (odc. Stanisława Wyspańskiego – ul. Piękna), Wyspańskiego (częściowo), Mickiewicza (częściowo), Sienkiewicza (częściowo), Prusa (częściowo).

Zakres szczegółowy w części rysunkowej opracowania.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody deszczowe z przedmiotowego terenu do oczyszczalni wód deszczowych zlokalizowanej u zbiegu ul.

Stan ul. Referat 10
95-210 Tuszyn, ul. Wyspańskiego 10-14

Poddebina i Stanisława Wyspiańskiego. Po oczyszczeniu wody spłyną do przepustu „A” $\phi 800$ mm pod drogą krajową Nr 1 a następnie rowem na terenie Lasów Państwowych w kierunku rzeki Wolbórki.

Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PVC „S” o średnicach $\phi 250, 315, 400, 500, 630$ oraz rur żelbetowych $\phi 800$ mm.

Uzbrojenie kanałów deszczowych stanowią studnie $\phi 1200, \phi 1500, \phi 2000$ oraz $\phi 2500$ mm z betonu B45 łączone na uszczelki gumowe (np. EKOL-UNICON)

Dopuszcza się stosowanie innych wyrobów o równorzędnych materiałach.

Przykanaliki do podłączenia wpustów ulicznych z rur $\phi 200$ PVC „S”.

Wpusty uliczne betonowe $\phi 500$ mm, zasyfonowane z osadnikiem. Głębokość osadnika – 1,0 m.

Całkowita długość kanałów deszczowych wynosi $L = 1\,437,0$ m

Wpusty uliczne – 44 szt.

4.4. Oczyszczalnia wód deszczowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* wody opadowe przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych lub do ziemi powinny podlegać oczyszczeniu pod kątem usunięcia zawieszin i substancji ropopochodnych.

W związku z powyższym przed wprowadzeniem wód deszczowych do rowu otwartego zaprojektowano oczyszczalnię wód opadowych składającą się z osadnika piasku oraz separatora.

Przyjęto osadnik piasku o średnicy $\phi 2,0$ m wykonany z betonu B45 (EKOL- UNICON). Pojemność osadnika - $V=5,0\text{ m}^3$

Separator lamelowy PSW LAMELA „S”, typ 60/600S (EKOL-UNICON). Średnica separatora - $\phi 2,0$ m, $Q_{\max} = 600$ l/s.

Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń o równorzędnych parametrach, po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

4.5. Przepust „A” $\phi 800$ mm oraz rów odpływowy w kierunku rz. Wolbórki

PRZEPUST „A” $\phi 800$ POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 1

Aby zapewnić ciągłość ruchu na drodze krajowej Nr 1 oraz nie naruszać jej nawierzchni zaprojektowano przejście metodą przewiertu z rur typu HOBAS Dz. 924 x 29 mm.

Dopuszcza się zastosowanie każdej innej metody równoważnej, spełniającej wymogi techniczne projektu. Zastosowanie innej metody powinno być poprzedzone obliczeniami wytrzymałościowymi i uzgodnione z projektantem.

Parametry przewiertu:

- | | |
|--|---------------|
| - średnica zewnętrzna rury przewiertowej | - 924 x 29 mm |
| - długość przewiertu | - 40,0 m |

Przewiert powinien być wykonany przez firmę specjalizującą się w tego rodzaju pracach.

Skarpy oraz rura przewiertowa na wlocie i wylocie przepustu powinny być ukształtowane pod kątem 35° w stosunku do poziomu.

Wlot i wylot do przepustu należy zabezpieczyć kratami z prętów $\phi 10$ mm, o prześwicie 15 x 15 cm.

Całość prac należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela GDDKiA, Oddział w Łodzi oraz gestorów sieci krzyżujących się z projektowanym przewiertem.

RÓW ODPLYWOWY W KIERUNKU RZ. WOLBÓRKI

W celu odprowadzenia wód opadowych w kierunku rz. Wolbórki konieczna jest modernizacja istniejącego rowu na długości **L = 446,0 m**.

Dno oraz boki rowu odwadniającego na całej długości należy umocnić darnią. Na odcinku L = 15,0 m za przepustem dno oraz skarpy rowu należy umocnić dodatkowo płytami betonowymi.

Całość prac należy prowadzić pod nadzorem Przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w części kosztowej opracowania uwzględniono udrożnienie istniejącego rowu aż do rzeki Wolbórki (560,0 m).

Pozostałe szczegóły w części rysunkowej opracowania.

5. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE

5.1. Realizacja inwestycji – prace przygotowawcze

- dokonać czynności związanych z zajęciem terenu
- przekazać wykonawcy plac budowy
- zabezpieczyć organizację ruchu kołowego na czas budowy kanału, z uwzględnieniem dojazdu pojazdów uprzywilejowanych – **projekt organizacji ruchu jest tematem odrębnego opracowania.**
- wytyczyć oś projektowanego kanału

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić aktualność wymienionego uzbrojenia w pasie robót u gestorów infrastruktury technicznej.

5.2. Pas robót

Szerokość pasa robót uzależniona jest od warunków terenowych, po których przebiega trasa projektowanych kanałów sanitarnych oraz przewodów tłocznych.

Pas robót powinien uwzględniać szerokość wykopów, pasy bezpieczeństwa wzdłuż wykopu (2 x 1,0 m), oraz drogę montażową (min 3,0 m).

Na czas prowadzenia robót winien być zapewniony dojazd pojazdom uprzywilejowanym.

5.3. Metody wykonywania podstawowych robót

5.3.1. Roboty ziemne

Projektowane kanały sanitarne oraz przewody tłoczne na całej długości wykonane będą w wykopie wąskoprzestrzennym o umocnionych ścianach, wykonanym mechanicznie. Szerokość wykopu uzależniona jest od średnicy przewodu:

- $\phi 160$ PVC „S”- 0,90 m
- $\phi 200$ PVC „S”- 1,00 m
- $\phi 250-315$ PVC „S”- 1,10 m
- $\phi 400$ PVC „S”- 1,25 m
- $\phi 500$ PVC „S”- 1,40 m
- $\phi 630$ PVC „S”- 1,55 m
- $\phi 800$ żelbet – 1,90 m

W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzić ręcznie z odeskowaniem ścian wykopu. Na czas budowy musi być zachowany dojazd pojazdów uprzywilejowanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, także przepisami BHP. Powyższe prace prowadzić należy zgodnie z PN-83/8836-02.

5.3.2. Roboty montażowe

Roboty montażowe wykonywane muszą być w warunkach gruntu suchego.

Przed przystąpieniem do ułożenia rur i ich montażu dno wykopu należy dokładnie wyprofilować zgodnie z projektem. Kielich układanej rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się piasku do wnętrza kielicha. Ułożony odcinek kanału wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury.

- Rury PVC układać na podłożu zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10 cm. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dolki montażowe o głębokości 10 cm dla umożliwienia wpełnienia bosego końca rury w kielich rury. Do wykonania podsypki (0,1m) oraz obsypki (średnica rury + 0,3m) należy użyć piasku przywiezionego na plac budowy. Piasek powinien spełniać parametry określone w PN-74/B-02480.
- Rury żelbetowe typu WIPRO układać można bezpośrednio na gruncie rodzimym (piasek) z pogłębieniem wykopu w strefie połączeń kielichowych. Do wykonania obsypki (średnica rury + 0,3m) można używać gruntu rodzimego (piasek drobny, średni). Piasek użyty do wykonania obsypki ochronnej nie może zawierać kamieni, gruzu i zanieczyszczeń.

Obsypkę wykonać ręcznie, przestrzegać zasad podanych w *Instrukcji projektowania i odbioru instalacji i rurociągów polichlorku winylu- PVC „S” produkcji ZTS „Gamrat” Jasło*” celem osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia obsypki 92 – 93%.

5.3.3. Próba szczelności i płukanie kanałów

Próby szczelności kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy wykonać zgodnie z normą PN – 92/B-10735 pkt.6.

Przewody tłoczne, przed zasypaniem ziemią, należy poddać próbie szczelności pod ciśnieniem 0,6 MPa.

Badany odcinek powinien być zabezpieczony na końcówkach blokami oporowymi.

Próbie szczelności należy wykonać wg wytycznych obowiązującej normy PN-81/B-10725 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Po wykonaniu próby szczelności kanały sanitarne i przewody tłoczne należy dwukrotnie przepłukać.

Pobór wody do prób szczelności oraz płukania przewidziano z istniejącego wodociągu nadstawki na hydranty wg wcześniejszych uzgodnień ze ZWiK w Tuszynie.

5.3.4. Zasypka wykopów

Po wykonaniu obsypki ochronnej z piasku należy przystąpić do zasypywania wykopów.

Do zasypywania wykopów można używać gruntu rodzimego pod warunkiem że jest to piasek bez kamieni, gruzów i zanieczyszczeń. W przeciwnym wypadku grunt należy wymienić. Wymieniony piasek powinien spełniać wymagania zgodnie z PN-74/B-02480

Zasypkę należy wykonywać mechanicznie przestrzegając zasad związanych

z zagęszczeniem poszczególnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż:

- 1,00 – dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
- 0,97 – dla chodników i jezdni ziemnych
- 0,95 – dla pasów zieleni

Po zakończeniu robót montażowych nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni należy ją odtworzyć.

Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy BN-83/8836-02.

5.4. Warunki gruntowo - wodne oraz odwodnienie wykopów

Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów piaszczystych, (piaski drobno- i średnio ziarniste w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne lub mokre). Sporadycznie pod warstwą piasków występują gliny twardoplastyczne wilgotne.

Projektowane obiekty zaliczane są do I kategorii geotechnicznej.

Dokładne omówienie warunków gruntowo - wodnych oraz sposobu odwodnienia wykopów jest przedmiotem odrębnych opracowań.

5.5. Wytyczne realizacji - odbiór końcowy kanału

Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót budowlano - montażowych - Część Instalacje Sanitarne.

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym należy bezwzględnie zapewnić przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu, jak i poprzez odpowiednie oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Odbiór końcowy kanałów winien spełnić wymogi normy PN-92/B-10735

Opracował :

mgr inż. MAREK SŁEŹ
specjalista inżynierii środowiska
92-414 602 ul. Jagiellońska Nr 4/36
Tel. 870-90-60, 0 502 364-390

Referat 2.0 - 1000
95-080 Tuszyn, ul. Dobrowska 2/4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH

1. **Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków P-I z przewodem tłocznym oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opadowych, przepustem „A” i rowami odwadniającymi w dzielnicy Tuszyn Las – ETAP IV**
2. **Lokalizacja: Tuszyn Las**
3. **Inwestor: Gmina Tuszyn**
4. **Kierownik budowy :**
5. **Podstawa prawna.**

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z dnia 10. 04. 1972 r.).

6. Warunki wstępne.

- 1) Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:
posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
- 2) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz Jeżeli roboty określone wyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie opisanego wyżej zabezpieczenia, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.

7. Zagospodarowanie placu budowy.

- 1) Ogrodzenie.
Ogrodzenie placu budowy winno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia min. 1,50 m.
- 2) Drogi dojazdowe.
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Zamknięty, w związku z wykonywanymi robotami przejazd dla pojazdów należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
- 3) Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały -jednak nie mniej niż 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.

- 4) Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunienia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej, 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów

Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.

- 5) Doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robot budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.

Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na placu budowy.

Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na placu budowy powinny być rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach i rozgałęzieniach.

Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż :

- 2,0 m - dla linii NN
- 5,0 m - dla linii WN do 15 kV
- 10,0 m - dla linii WN do 30 kV
- 15,0 m - dla linii WN powyżej 30 kV

Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem dla osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50,0 m.

Wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilościach nie mniejszych niż 20 Litrów na dzień na jednego zatrudnionego.

Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnię i szatnię oraz pomieszczenia do

gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy.

Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, susz. Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy.

Na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypadać co najmniej jedno stanowisko do mycia.

Pomieszczenie na jadalnię należy wyposażać w stoły i taborety, a pomieszczenia na szatnię w szafki ubraniowe wentylowane i taborety - w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia.

Powierzchnia użytkowa szatni odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m², a szatni odzieży brudnej - 0,50 m² na jednego pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny mieścić się w wyodrębnionych pomieszczeniach.

Powierzchnia jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 m² na jednego pracownika najliczniejszej zmiany.

8. Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia.

- 1) Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- 2) Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis.

Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób.

- 3) Wciągarka ręczna powinna być wyposażona w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie spełniające warunki korby bezpieczeństwa.

Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki jest zabronione.

- 4) Urządzenia pomocnicze stosowane przy przeładunkach na placu budowy i w magazynach powinny być bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu.

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny posiadać konstrukcję zapewniającą jak największą stateczność przy pełnym załadunku, możliwość łatwego załadunku i rozładunku oraz jak najmniejszy opór jazdy.

Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność.

Ładunek powinien być na wózku lub taczce ułożony w taki sposób, aby w czasie przewozu nie mógł spaść, rozsypać się, przewrócić lub wylać.

Ładunek powinien być tak rozmieszczony na wózku, aby nie przesłaniał pola widzenia osobie obsługującej wózek.

Przenośniki taśmowe stale powinny być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone w łatwo dostępnych i dobrze oświetlonych miejscach w odstępach nie większych niż 25 m, jeżeli nie posiadają wyłączników linkowych.

Kąt pochylenia i dopuszczalna szybkość taśmy powinny być dostosowane do rodzaju ładunku.

Części ruchome i wirujące przenośników znajdujące się w zasięgu pracy zatrudnionych powinny być zabezpieczone osłonami, a złącza końców taśmy

gumowej przenośników powinny być obustronnie gładkie.

Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom i technicznym. Narzędzia takie należy niezwłocznie wycofać z użytku. Narzędzia do pracy uderowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć:

- uszkodzonych zakończeń roboczych,
- rozklepów i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką,
- pęknięć, zadr itp.,
- krótszych rękojeści niż 0,15 m.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki kontroli powinny być notowane i przechowywane u kierownika budowy.

9. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopów na czas budowy.

- 1) Podczas prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnego ogrzewania itp. należy określić bezpieczną odległość (w poziomie i w pionie) w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi należyty fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
- 2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
- 3) Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórkach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w napis : „ osobom postronnym wstęp wzbroniony ”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze.
Poręczę powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przekryć balami.
Przeście dla pieszych powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.
- 4) Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być spełnione następujące warunki górne krawędzie bali przysięciennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m ponad teren.
Wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia.
Stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracowników do wykopu.
Rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie.

Pogłębienie wykopów więcej niż 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostałych o 0,3 m może odbywać się po odeskowaniu ścian.

W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,

w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować pomost.

- 5) Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony⁹ w pasie o szerokości równej lub większej od szerokości wykopują wykop wykonuje się :

- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do głębokości 2,0 m,
- w pozostałych gruntach - do głębokości 1,0 m.

- 6) Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykupu nie przewiduje się wstąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym,
- bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/IV,
- bale drewniane podzastrzutowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV,
- okrągłaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
- zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykupu, wykonane z okrągłaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów, o których mowa wyżej powinien wynosić:

- w układzie pionowym do 1,0 m,
- w układzie poziomym do 1,5 m.

W razie głębenia wykopów w warunkach nie określonych w ust. 1 sposób podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- 7) Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykupu.

- 8) Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

Odległość między zejściami (wyjściami) do wykupu nie powinna przekraczać 20 m.

Schodzenie do wykupu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami służącymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione.

- 9) Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykupu, w miarę jego zasypywania.

- 10) Deskowanie można usunąć jednorazowo z wykopów wykonanych:
- w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m,
 - w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m.

- 11) Wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po wyposażeniu go w sprzęt ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika znajdującego się na zewnątrz studni.

W razie wydobywania z dna studni urobku pracownicy po załadunku

- pojemnika powinni schronić się w wydzielonym miejscu, zabezpieczającym ich przed ewentualnym upadkiem pojemnika bądź urobku.
- 12) Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną.
 - 13) Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.
 - 14) Przy pracach koparką przedsięwziętą nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.
 - 15) Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

10. Ochrona osobista pracowników.

- 1) Pracownik przystępujący do pracy powinien posiadać odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 2) Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację lub inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.
- 3) Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc.

- 1) Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez zatrudnionych w tym zakresie pracowników.
- 2) Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.
- 3) Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.
- 4) Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów :

- najbliższego punktu lekarskiego,
- najbliższej straży pożarnej,
- posterunku Policji,
- najbliższego punktu telefonicznego.

Adresy i numery telefonów alarmowych powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

Opracował:

mgr inż. MARCIN ŚLEDŹ
specjalista inżynierii środowiska
92-414 Łódź, ul. A. Jagiellońska Nr 4/38
Tel. 670-90-50 ; 0 502 364-390

Relat...
35-080 Tępl...