

PUH "BUD-EX" Bogumił Skorupski

95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25

PRZEDMIAR

BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA

SZCZUKWIN, UL. GLINIANA 116, DZ. NR 60/2

GMINA TUSZYN

95-080 TUSZYN, UL. PIOTRKOWSKA 2/4

KWIECIEŃ 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.042	ha ha	0.042	
				RAZEM	0.042
2	KNP 01 d.1 0407-01.01	Wyrównanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat.I-II 400*0.1	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod urządzenia placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - analogia Krotność = 1.3 125	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - strefy bezpieczeństwa 125*0.1	m ³ m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
5	KNR 2-18 d.1 0501-03	Zasyпка strefy bezpieczeństwa piaskiem o grubości 20 cm 125	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
6	KNR 2-01 d.1 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi - analogia 300*0.1	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-21 d.1 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
8	KNR-W 2-02 d.2 1802-01	Ogrodzenie panelowe wysokości 1 m o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 20*2+20.05+22- 0.9	m m	81.150	
				RAZEM	81.150
9	KNR-W 2-02 d.2 1808-06	Montaż furtki panelowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.2 własna	Montaż prefabrykowanych kielichów fundamentowych 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
3		Urządzenia placu zabaw, ławki, kosz, regulamin			
11	Kalkulacja d.3 indywidualna	Ławki parkowe, metalowe z drewnianym siedziskiem 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
12	Kalkulacja d.3 indywidualna	Montaż kosza na śmieci 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja d.3 indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja d.3 indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenie wielofunkcyjne 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja d.3 indywidualna	Dostawa i montaż- urządzenie kotyszające na sprężynie 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Kalkulacja d.3 indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna wahadłowa 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja d.3 indywidualna	Dostarczenie i montaż - Karuzela talerzowa 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja d.3 indywidualna	Dostarczenie i montaż - Huśtawka Ważka 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000