

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul.Glinianej w Szczukwinie od posesji nr36 do skrzyżowania z
ul.Aleksandrówek w Garbowie dług. 1050m gm.Tuszyn.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - 1050m	km	1.05	
					1.05
				RAZEM	1.05
2		Przepust w km 0+949,00			
2 d.2	KNNR 6 0605-01	Ława fundamentowa żwirowa grub. 30cm pod przepust - 0,80x8,0x0,3	m3	1.92	
					1.92
				RAZEM	1.92
3 d.2	KNNR 6 0605-08	Przepust rurowy - rury żelbetonowe o średnicy 60 cm wg			
KTPED			m	8	
					8.00
				RAZEM	8.00
4 d.2	KNNR 6 0605-05	Ścianki czołowe betonowe B30 dla rur o średnicy 60 cm wg			
KTPED			szt	2	
					2.00
				RAZEM	2.00
3		Podbudowa			
5 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 4,16x1050	m2	4368	
					4368.00
				RAZEM	4368.00
6 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie istn. nawierzchni bitum. emulsją asf. w ilości 0,7kg/mkw	m2	4368	
					4368.00
				RAZEM	4368.00
7 d.3	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca średniej grub.4cm z betonu asfaltowego KR1 0/16mm (w ilości 100kg/mkw), transport masy wytwórnia -budowa - 4368x0,1 t	t	436.80	
					436.80
				RAZEM	436.80
4		Nawierzchnia			
8 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asf. w ilości 0,2kg/mkw	m2	4368	
					4368.00
				RAZEM	4368.00
9 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12,8mm o grub.4 cm (warstwa ścieralna KR1), transport wytwórnia-budowa 4,00x1050	m2	4200	
					4200.00
				RAZEM	4200.00
5		Zjazdy			

10 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4,00x0,75x(18+11)	m2	87	87.00	
					RAZEM	87.00
11 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kam. 31,5/63mm (dolomit) z miałowaniem - warstwa dolna o gr. 10 cm (zjazdy o naw. nieulepszonej)	m2	87	87.00	
					RAZEM	87.00
12 d.5	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kam. 4/31,5mm - warstwa górna o gr.5 cm(zjazdy o naw. nieulepszonej)	m2	87	87.00	
					RAZEM	87.00
13 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śred. grub. 4 cm (warstwa ścieralna 0-8cm) na zjazdach gospodarczych o konstrukcji betonowej , transport wytwórnia - budowa , wbudowanie ręczne. - 4,0x0,75x6	m2	18	18.00	
					RAZEM	18.00
6	Roboty wykończeniowe					
14 d.6	KNNR 6 0103-03	Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym i zagęszczeniem do wsk. 1.0 - 0,08x0,75x1050x2	m3	126	126.00	
					RAZEM	126.00
15 d.6	KNNR 1 0503-03	Plantowanie ręczne poboczy w gruncie kat. III (obrobienie na czysto) - 1050x0,75x2 -87,0-18,0	m2	1470	1470.00	
					RAZEM	1470.00
16 d.6	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat.III -szt.3 - 0,3x0,3x0,7x3	m3	0.19	0.19	
					RAZEM	0.19
17 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śred,70mm ocynk. osadzone w fundamencie bet./ plan sytuac./ szt.	szt.	3	3.00	
					RAZEM	3.00
18 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2	2.00	
					RAZEM	2.00
19 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3	3.00	
					RAZEM	3.00