

## Część IV

Przedmiar robót

Zadanie nr 1 :

**Budowa oświetlenia ulicznego w  
Żerominie w ul. Tuszyńskiej**

(od skrzyżowania z ul. Ogrodzonka do budynku  
poszkolnego)

**i w ul. Patok**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa napowietrznej linii nn w związku z instalowaniem oświetlenia ulicy Tuszyńskiej na odcinku od nr 16 do nr 26 i ul. Patok ( do ul. Ogrodzonka) w Żerominie gm. Tuszyn. - proj. Z. Urbaniak</b>					
<b>1 Oświetlenie uliczne - ul. Patok, Tuszyńska</b>					
1	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem 19	szt. szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> 0,860	km.prz ew. km.prz ew.	0,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,860</b>
3	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż bezpiecznika w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości tatarń do 10 m 9	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1414-03	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS o 2 obwodach dodatko- wych NN 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po- łączenie pręt-płaskownik 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNP 18 D13 d.1 1346-12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNP 18 D13 d.1 1327-01	Pomiar linii kablowej 2-żyłowej 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Oświetlenie uliczne - ul. Tuszyńska</b>					
15	KNNR 5 d.2 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 4	słup słup	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10,5 m 1	słup słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5 d.2 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem 5	szt. szt.	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podob- nych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> . 0.205	km.prz ew. km.prz ew.	0.205	0.205
				<b>RAZEM</b>	<b>0.205</b>
19	KNNR 5 d.2 0906-02	Montaż bezpiecznika w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 20	m m	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
25	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	12.000	12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
26	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po- łączenie pręt- płaskownik 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNP 18 D13 d.2 1346-12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNP 18 D13 d.2 1327-01	Pomiar linii kablowej 2-żyłowej 1	odc. odc.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>