

### PRACE ROZBIÓRKOWE dział 1 koszt. nakł.

#### 1.1. Prace rozbiórkowe:

Zakres robót:

- *rozbiórka drewnianego sufitu kasetonowego sali tanecznej (belki oraz płyty drewniane)*
- *rozbiórka pokrycia dachowego z papy na deskowaniu*
- *rozbiórka konstrukcji dachowej nad sal taneczn oraz pozostałymi pomieszczeniami obj tymi niniejszym etapem*
- *wywóz materiałów z rozbiórki oraz utylizacja pokrycia dachowego, tj. papy.*

### WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, POKRYCIA i OBRÓBEK BLACHARSKICH dział 2 koszt. nakł.

#### 1.2. Zakres robót:

- *wykonanie wi by drewnianej o układzie krokwiowym*
- *wykonanie wi by dachowej w systemie kratownicowego d węgiera dachowego*
- *monta płyty OSB*
- *monta izolacji termicznej – styropapy*
- *monta papy termozgrzewalnej*
- *monta kominków wentylacyjnych*
- *wykonanie nowego orywnowania przy połaci sali wystawowej oraz obróbek blacharskich*

Uzupełnienie tynków nad dachem dział 3 koszt. nakł.

#### 1.3. Wykonanie tynków ciany attykowej od wewn trznej strony.

ROBOTY POSADZKOWE – WYBURZENIA dział 4 koszt. nakł.

#### 1.4. Zakres robót:

- *rozbiórka posadzki z deszczulek na lepiku,*
- *rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych,*
- *rozbiórka posadzek cementowych,*
- *demonta grzejników i pozostało ci po instalacji c.o.,*
- *usuni cie warstwy gruntu podposadzkowego do poziomu umo liwiaj cego wykonanie projektowanych warstw podłogowych.*

### POWI KSZENIE OTWORÓW, PRZYGOTOWANIE CIAN, SKUCIE TYNKÓW ZAGRZYBIONYCH i ICH PONOWNE WYKONANIE dział 5 koszt. nakł.

#### 1.5. Zakres robót:

- *wykucie z muru o cie nic drewnianych,*
- *odbicie tynków na cianach i suficie pomieszczenia, w którym widoczne jest zagrzybienie oraz wysuszenie powierzchni poprzez nawiewy ciepłego powietrza (stosowa wietrzenie pomieszcze ),*
- *dwukrotne odgrzybianie preparatem chemicznym powierzchni cian i sufitu.*
- *wykucie otworu wentylacyjnego w sali wystawowej w istniej cym kominie,*
- *powi kszenie otworów drzwiowych poprzez rozkucie,*
- *wykonie nowych tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniu wyst powania zagrzybienia,*

- *zamurowanie istniejącego otworu w pomieszczeniu projektowanego WC*
- *okładziny z płyt gips-karton zamurowanych otworów,*
- *rozebranie boazerii,*
- *rozebranie wykładziny ciemnej z płytek,*
- *zeskrobanie i zmycie starej farby na cianach i sufitach.*

**CIANY Z PŁYT GIPS-KARTON, SUFIT PODWIESZANY**

dział 6 koszt. nakł.

1.6. Zakres prac:

- *monta cianek działowych w systemie gips-karton na ruszcie metalowym*
- *monta sufitu podwieszanego*

**NOWE POSADZKI** dział 7 koszt. nakł.

1.7. Zakres prac:

- *wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni pionowej cz ci fundamentowej od strony posadzki.* Do izolacji stosowa np. Dysperbit 2x.
- *wykonanie nowych podkładów betonowych*
- *wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki*
- *wykonanie izolacji termicznej posadzki*
- *wykonanie posadzki cementowej.*

**WYKŁADZINA POSADZKOWA i CIENNA** dział 8 koszt. nakł.

1.8. Zakres prac:

- *monta okładziny PVC na cianach pomieszczeniu WC i porz dkowym oraz socjalnym*

**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ** dział 9 koszt. nakł.

1.9. Zakres prac:

- *wykucie z muru istniejących krat okiennych*
- *wymiana okien w pom. 1.2, 1.3, 1.4.*
- *wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych PVC (pom. nr 1.1)*
- *monta parapetów wewnętrznych*
- *monta okien i drzwi wewnętrznych drewnianych*
- *monta drzwi dymoszczelnych pomiędzy izbą a salą konsumpcyjną*

**WYKOŃCZENIE CIAN, GIPSOWANIE, MALOWANIE** dział 10 koszt. nakł.

1.10. Zakres prac:

- *wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na cianach i sufitach*
- *malowanie powierzchni wewnętrznych cian i sufitów*

**PRACE UZUPEŁNIAJĄCE** dział 11 koszt. nakł.

1.11. Zakres prac:

- *wyposażenie pom. socjalnego*
- *oznakowanie ewakuacyjne*