

OG.2710.34.2019

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
woj. łódzkie
NIP:771-10-10-195 REG:000526475

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy zapytania cenowego na zadanie pn.: „*Zakup klimatyzatorów do budynku B Urzędu Miasta w Tuszynie*”.

Zapytanie 1:

Proszę o informację jaka jest odległość między sufitem, a stropem. Czy sufit jest typu Armstrong?

Odpowiedź:

Sufit jest typu Amstrong, odległość między sufitem a stropem wynosi od 50 cm do 70 cm.

Zapytanie 2:

Zamawiający w zapytaniu wymaga klimatyzatora kasetonowego o mocy 3,6kW. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatora kasetonowego o mocy 3,5kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania klimatyzatora o innej mocy.

Zapytanie 3:

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 5 klimatyzatorów ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez wąż dachowy i jakie są jego wymiar.

Odpowiedź:

Jednostki zewnętrzne planowane są na elewacji budynku.

Zapytanie 4:

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów?

Odpowiedź:

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie.

Zapytanie 5:

W zapytaniu jest informacją, że rurociągi do klimatyzatorów należy prowadzić w korytkach. Czy instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów również należy prowadzić w korytkach ?

Odpowiedź:

Instalację elektryczną też należy prowadzić w korytkach maskujących.

Zapytanie 6:

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń nr 5, 6, 7.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia rzuty pomieszczeń.

Zapytanie 7:

Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia nr 5,6 i 7 ?

Odpowiedź:

Pokoje nr 5, 6 i 7 znajdują się na 1 piętrze budynku.

Zapytanie 8:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 5 klimatyzatorów.

Odpowiedź:

Orientacyjna długość instalacji chłodniczej to odpowiednio ok. 10 m, 5 m, 5m, 4m, 4m.

Zapytanie 9:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów.

Odpowiedź:

Orientacyjna długość instalacji odprowadzenia skroplin to odpowiednio ok. 10 m, 5 m, 5m, 4m, 4m.

Zapytanie 10:

W zapytaniu jest informacja, że Zamawiający przewiduje przeprowadzenie odpłatnych przeglądów okresowych przedmiotu umowy. Ile raz w roku należy wykonywać przeglądy okresowe ?

Odpowiedź:

Częstotliwość wykonywanych przeglądów zależy od wymagań stawianych przez producentów, najczęściej wykonuje się je co 6 miesięcy.

Zapytanie 11:

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Ściany wykonane są z cegły ceramicznej szczerelinowej, styropianu i tynku, łączna grubość to ok. 40 cm. Sufit podwieszany z płyt typu Armstrong.

Zapytanie 12

Podana długość instalacji elektrycznej jest to długość przewodu zasilającego od rozdzielni do jednostki wewnętrznej czy od rozdzielni do jednostki zewnętrznej ?

Odpowiedź:

Podana długość instalacji elektrycznej jest to długość przewodu zasilającego od rozdzielni do jednostki wewnętrznej.

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

KIEROWNIK REFERATU
OGÓLNOORGANIZACYJNEGO

Sylwia Piter
mgr inż. Sylwia Piter