



PIO-ZER Spółka z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 38, POLSKA

Telefony : (+48-44) 648-94-03, 648-96-41

Fax : (+48-44) 648-96-93

e-mail : pio-zer@kki.pl www.kki.pl/pio-zer

NIP : 771-23-88-659 REGON : 590722390

Numer konta : PEKAO S.A. I/o Piotrków Tryb. 48 1240 3116 1111 0000 3506 8729

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA
ULICZNEGO UL. GŁÓWNA
W MIEJSCOWOŚCI RYDZYNKI GMINA TUSZYN

INWESTOR: Urząd Gminy Tuszyń
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyń

OPRACOWAŁ: Dariusz Staruch

SPECJALISTA
ds. konstrukcji, technologii i kosztorys
PIO-ZER Spółka z o.o.

mgr inż. Dariusz Staruch

Wykonujemy produkty oraz usługi w zakresie :
naprawy i remonty obrabiarek i urządzeń dźwigniowych, prace elektryczne, elektroniczne i AKP,
remonty spawarek, wózków akumulatorowych, prace remontowo-budowlane, prace hydrauliczne,
produkcji anten radiowo-telewizyjnych RTV "ROXANA".

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Montaż rozdzielnicy RO i jej zasilanie		
1. 1.	KNNR 00-05-1005-0200	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg Rozdzienia RO wg opisu 1.0000	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1. 2.	KNNR 00-05-1005-0100	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie ANALOGIA 8.0000	8.0000
		Jm. m Razem:	8.0000
1. 3.	KNNR 00-05-0713-0200	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 8.0000	8.0000
		Jm. m Razem:	8.0000
1. 4.	KNNR 00-05-1203-0500	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 4.0000	4.0000
		Jm. szt.żył Razem:	4.0000
2.	Element: Budowa słupów i montaż linii napowietrznej		
2. 1.	KNNR 00-05-0901-0200	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 8.0000	8.0000
		Jm. słup Razem:	8.0000
2. 2.	KNNR 00-05-0903-0100	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 8.0000	8.0000
		Jm. słup Razem:	8.0000
2. 3.	KNNR 00-05-0905-0100	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² ANALOGIA 0.6700	0.6700
		Jm. km przewodu Razem:	0.6700
2. 4.	KNNR 00-05-0906-0300	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2.0000	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000
2. 5.	KNNR 00-05-0605-0100	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II 10.0000	10.0000
		Jm. m Razem:	10.0000
2. 6.	KNNR 00-05-0603-0601	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach 10.0000	10.0000
		Jm. m Razem:	10.0000
3.	Element: Montaż opraw oświetleniowych		
3. 1.	KNNR 00-05-1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 8.0000	8.0000
		Jm. szt. Razem:	8.0000
3. 2.	KNNR 00-05-1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8.0000	8.0000
		Jm. kpl. Razem:	8.0000
3. 3.	KNNR 00-05-1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 8.0000	8.0000
		Jm. szt. Razem:	8.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 4.	KNNR 00-05-0906-0200	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 8.0000	8.0000
		Jm. szt.	Razem: 8.0000
4.	Element: Przecinka dzew		
4. 1.	KNNR 00-05-1002-0100	Przecinka dzew 20.0000	20.0000
		Jm. szt.	Razem: 20.0000