

PRZEDMIAR ROBÓT

dla przebudowy ul. Komarowej w Rydzynkach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - 97,14m		km	0.10
		RAZEM			0.10
2 Podbudowa					
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża ulepszanego ,wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg zestawienia		m2	380.31
		RAZEM			380.31
3 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy grub.15cm z kruszyw łamanych 31,5/63mm(dolomit)- wsp.0,8 dla proj. grub. 12cm - 3,80x97,14+0,215x(16+36)			
		Krotność = 0.8		m2	380.31
		RAZEM			380.31
4 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy gr.8cm z kruszyw łamanych 4/31,5mm (dolomit)			
				m2	380.31
		RAZEM			380.31
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asf. w ilości 0,7kg/mkw			
				m2	380.31
		RAZEM			380.31
3 Nawierzchnia					
6 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR1 grysowo - żwirowa) z transportem wytwórnia - budowa			
		- 3,50x97,14+11,18		m2	351.17
		RAZEM			351.17
4 Roboty wykończeniowe					
7 d.4	KNNR 6 0103-03	Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym i zagęszczeniem do wsk. 1.0 szer. poboczy 1,0m, śred. grub. warstwy 0,10m z transportem podłużnym			
		- 97,14x1,0x2x0,10		m3	19.43
		RAZEM			19.43
8 d.4	KNNR 1 0503-03	Plantowanie ręczne poboczy w grunie kat. III (obrobienie na czysto)			
				m2	194.28
		RAZEM			194.28
5 Oznakowanie pionowe					
9 d.5	KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat.III -szt.1			
		- 0,3x0,3x0,7x1		m3	0.06
		RAZEM			0.06
10 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk.			

	osadzone w fundamencie betonowym	szt.	1.00
	RAZEM		1.00
11 d.5 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 typu "A"		
	szt. 1		
	RAZEM		1.00