

PRZEDMIAR ROBÓT

dla przebudowy ul. Słowiczej w Rydzynkach gm. Tuszyn,

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - 443,39m	km	0.44	
		RAZEM		0.44	
2 Kolizje					
2 d.2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0,2 m ³ z betonu B20	szt	17.00	
		RAZEM		17.00	
3 Podbudowa					
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża ulepszanego, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg zestawienia	m ²	1473.94	
		RAZEM		1473.94	
4 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy grub. 15cm z kruszyw łamanych 31,5/63mm (dolomit) - wsp. 0,8 dla proj. grub. 12cm - 3,30x443,39+0,215x5x5x2			
		Krotność = 0.8	m ²	1473.94	
		RAZEM		1473.94	
5 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy gr. 8cm z kruszyw łamanych 4/31,5mm (dolomit)	m ²	1473.94	
		RAZEM		1473.94	
6 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asf. w ilości 0,7kg/mkw	m ²	1473.94	
		RAZEM		1473.94	
4 Nawierzchnia					
7 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR1 grysowo - żwirowa) z transportem wytwórnia - budowa			
		- 3,0x443,39+10,75	m ²	1340.92	
		RAZEM		1340.92	
5 Zjazdy					
8 d.5	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kam. 4/31,5mm - warstwa górna o gr. 15 cm			
			m ²	74.00	
		RAZEM		74.00	
6 Roboty wykończeniowe					
9 d.6	KNNR 6 0103-03	Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym i zagęszczeniem do wsk. 1.0 szer poboczy 1,0m, śred. grub. warstwy 0,10m z transportem podłużnym			
		- 443,39x1,0x2x0,10	m ³	88.68	
		RAZEM		88.68	
10 d.6	KNNR 1 0503-03	Plantowanie ręczne poboczy w gruncie kat. III (obrobienie na czysto)	m ²	886.78	

	RAZEM	886.78
7	Oznakowanie pionowe	
11 d.7 KNNR 4 1410-04	Fundamenty betonowe B15 do osadzania słupków , z wykopem w gruncie kat.III -szt.8 - 0,3x0,3x0,7x8	m3 0.50
	RAZEM	0.50
12 d.7 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk. osadzone w fundamencie betonowym	szt. 8.00
	RAZEM	8.00
13 d.7 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 typu "A"	szt. 2.00
	RAZEM	2.00
14 d.7 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 typu "D"	szt. 6.00
	RAZEM	6.00
15 d.7 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 tablice typu E-17	szt. 4.00
	RAZEM	4.00
16 d.7 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - tablice "T-6" o pow. ponad 0.3 m2	szt. 2.00
	RAZEM	2.00