

Charakterystyka przedmiotu zamówienia – odwodnienie dróg na terenie gminy Tuszyn w 2009 roku.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia dróg na terenie gminy Tuszyn w 2009 r.

W skład zamówienia wchodzi:

1. wykopanie rowu z urobkiem na odkład:

- roboty przygotowawcze – wycięcie i usunięcie krzewów znajdujących się w obrębie rowu, zdjęcie darni,
- mechaniczne wykopanie rowu koparką z łyżką trapezową, nachylenie skarp ok. 1 : 1,5 , szerokość dna ok. 40 cm, głębokość dostosowana do spadku podłużnego rowu,
- rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów wzdłuż krawędzi wykopów,
- wyprofilowanie poboczy przy zachowaniu minimalnego spadku 5% w kierunku rowu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów.

2. wykopanie rowu z urobkiem na wywóz:

- roboty przygotowawcze – wycięcie i usunięcie krzewów znajdujących się w obrębie rowu, zdjęcie darni,
- mechaniczne wykopanie rowu koparką z łyżką trapezową, nachylenie skarp ok. 1 : 1,5 , szerokość dna ok. 40 cm, głębokość dostosowana do spadku podłużnego rowu,
- wywóz urobku samochodami samowyladowczymi,
- wyprofilowanie poboczy przy zachowaniu minimalnego spadku 5% w kierunku rowu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów.

3. ułożenie pod wjazdem gruntowym przepustu z rur PVC:

- ułożenie rury w wykopie na podsypce piaskowej,
- zasypanie warstwami ziemi i zagęszczenie gruntu,
- w przypadku gruntu nie nadającego się do zagęszczenia i ponownego wbudowania należy grunt wymienić na inny nadający się do zagęszczenia.

4. ułożenie pod wjazdem gruntowym przepustu z rur betonowych:

- ułożenie rur w wykopie na podsypce piaskowej,
- zaspoinowanie zaprawą cementową styków rur,
- zasypanie warstwami ziemi i zagęszczenie gruntu,
- w przypadku gruntu nie nadającego się do zagęszczenia i ponownego wbudowania należy grunt wymienić na inny nadający się do zagęszczenia.

Rury pochodzące z demontażu należy przekazać Zamawiającemu. Rury do wykonania przepustów pod wjazdami przekazuje Zamawiający.

II. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za prawidłowe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym i zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich podczas realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega prawo realizacji zamówienia jedynie do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy – 14.000 zł.
3. Jednostką obmiaru robót jest mb wykopanego rowu, oraz mb ułożonego przepustu.
4. Odbiór robót dokonywany będzie na podstawie oględzin wizualnych, staranności wykonania robót. Odbiór dokonywany będzie po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

III. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie do dnia **31.12.2009 r.** Szczegółowe terminy oraz zakres robót ustalane będą w pisemnych zleceniach. Czas przystąpienia do robót określonych w zleceniu wynosi trzy dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

IV. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz ofert wariantowych.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w **Urzędzie Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 , pokój nr 1 – sekretariat** w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **29.05.2009 r.** do godz. **11³⁰**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, z dopiskiem: „*Oferta na odwodnienie dróg na terenie gminy Tuszyn w 2009 roku.*”
Nie otwierać przed dniem: 29.05.2009 r. godz. 12⁰⁰
Kopertę należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.
3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **29.05.2009 r. o godz. 12⁰⁰** w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

VI. Wybór oferty

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę, przy czym za cenę ofertową uznaje się bilans cen za poszczególne elementy zamówienia przyjmując, iż ich procentowy udział w całości zamówienia kształtuje się następująco:

- kopanie rowu z urobkiem na odkład 50 %,
- kopanie rowu z urobkiem na wywóz 30 %
- ułożenie pod zjazdem przepustu z rur PVC 10 %
- ułożenie pod zjazdem przepustu z rur betonowych 10 %