

PRZEDSZKOLE NR 1 – REMONT KUCHNI I ŁAZIENKI W ODDZIALE W TUSZYŃKU

PRZEDMIAR RO BÓT

Remont kuchni i łazienki w oddziale Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszyńku.

Zakres prac remontowych (kuchnia i łazienka) obejmuje m.in.:

- rozebranie wykładzin ściennych i podłogowych z płytek,
- licowanie ścian nowymi płytkami,
- układanie nowych płytek podłogowych,
- demontaż starych i montaż nowych urządzeń – baterie umywalkowe, umywalki, sedesy
- częściową wymianę instalacji wod. - kan.
- montaż nowych kabin ustępowych
- demontaż starego i montaż nowego grzejnika w łazience
- malowanie sufitów

Zakres robót budowlanych wg CPV:

45 45 30 00	roboty remontowe i renowacyjne
45 43 21 00 – 5	podłogi i posadzki
45 43 10 00 – 7	pokrywanie podłóg i ścian płytkami
45 33 00 00 – 9	roboty instalacyjne wod. - kan. i sanitarne
45 44 21 00 – 8	roboty malarskie

Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót.

mgr inż. arch. Wojciech Pałczyński
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr 94/83/WML

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		36.83	m ²	36.830	
				RAZEM	36.830
2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		28.67	m ²	28.670	
				RAZEM	28.670
3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		8.16	m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR BO-12 0358-05	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
15	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 4-03 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o śr. otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzo-	szt.		
		nym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0426-03	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 10	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	10.1		m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
23	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
	1.1		m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
24	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	km		
	5		km	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej i podłogowej z płytek 49.36	m ² m ²	49.360	49.360
2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 36.7	m ² m ²	36.700	36.700
3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 12.66	m ² m ²	12.660	12.660
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 0.5	m m	0.500	0.500
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	2.000
6	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
7	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
8	KNR BO-12 0358-05	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły 0.1	m ³ m ³	0.100	0.100
9	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 8	szt. szt.	8.000	8.000
10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i szafką podumywalkową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
11	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.8	m m	2.800	2.800
12	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
13	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 12	m m	12.000	12.000
14	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	1.000
15	KNR-W 4-03 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
16	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 5	m m	5.000	5.000
17	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2.000	2.000
18	KNR-W 5-08 0701-16	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocow.) 1	szt. szt.	1.000	1.000
19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	14.1		m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
20	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
21	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	km		
		5	km	5.000	
				RAZEM	5.000