

PRZEDMIAR ROBÓT

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W GÓRKACH DUŻYCH

## Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wymianę częściową rynien i rur spustowych,
- wykonanie obróbek kominów,
- wymianę częściową obróbek ogniomurów
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną dkd

Zakres robót budowlanych wg CPV:

45 26 19 00 – 3      Naprawa i konserwacja dachów

Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót.

**mgr inż. arch. Wojciech Patczyński**  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej nr 94/83/W

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 71	m		
			m	71.000	
				RAZEM	71.000
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 663	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	663.000	
				RAZEM	663.000
5	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 663	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	663.000	
				RAZEM	663.000
6	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 14	mb ob- wodu		
			mb ob- wodu	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 71	m		
			m	71.000	
				RAZEM	71.000
8	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m - z blachy ocynkowanej 11.5	m		
			m	11.500	
				RAZEM	11.500
10	KNR 5-18 1601-01	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym papą 160	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
11	KNR 5-18 1601-06	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych 44	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400