

**ZADANIE NR1**

PRZEDMIAR ROBÓT

NR 1

/ BUDYNEK URZĘDU MIASTA /

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ustawienie rusztowań ramowych warszawskich
2. Oczyszczenie ścienne murów budynku Urzędu
3. Demontaż rur płaszczowych instalacji natynkowej
4. Demontaż uszkodzonych rynien
5. Uzupełnienie ubytków tynku
6. Montaż rynien dachowych
7. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kwarcem
8. Malowanie podokienników
9. Pasowanie drzwi zewnętrznych
10. Malowanie drzwi zewnętrznych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły	m <sup>2</sup>		
		744.38	m <sup>2</sup>	744.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>744.380</b>
2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		40.4	m	40.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.400</b>
3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m <sup>2</sup>		
		744.38	m <sup>2</sup>	744.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>744.380</b>
4	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m	kol.		
		26	kol.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40.4	m	40.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.400</b>
6	KNR 2-02 1510-07	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych do 0.5 m <sup>2</sup>	szt.		
		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	KNR 4-03 1107-06	Demontaż rur płaszczowych o śr.do 29 mm instalacji natynkowej	m		
		220	m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
8	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		0.9	m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
9	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR-W 4-01 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		20.24	m <sup>2</sup>	20.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.240</b>