

**ZADANIE NR1**

PRZEDMIAR ROBÓT

NR 2

/ BUDYNEK URZĘDU MIASTA I BANKU /

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ustawienie rusztowań ramowych warszawskich
2. Oczyszczenie ścierne murów budynku Banku
3. Uzupelnienie ubytków tynku
4. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kwarcem
5. Malowanie podokienników
6. Malowanie drzwi

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
2	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły  465.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 465.410	 465.410
				RAZEM	465.410
3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc  465.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 465.410	 465.410
				RAZEM	465.410
4	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m  16	kol. kol.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
5	KNR 2-02 1510-07	Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych peł- nych do 0.5 m2 21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
6	KNR 2-02 1510-08	Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych peł- nych ponad 0.5 m2 6.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	 6.600
				RAZEM	6.600