

ZADANIE NR2

PRZEDMIAR ROBÓT

NR 3

/ GARAŻE /

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ustawienie rusztowań ramowych warszawskich
2. Uzupelnienie ubytków tynku
3. Demontaż ryniń , rur i obróbek blacharskich
4. Montaż obróbek blacharskich , ryniń i rur spustowych
5. Pokrycie wyprawami elewacyjnymi
6. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kwarcem
7. Malowanie drzwi , okien i bram garażowych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 0.65	m ²		
			m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 23.2	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.12	m ²		
			m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 23.2	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
6	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8.2	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 97.1	m ²		
			m ²	97.100	
				RAZEM	97.100
9	KNR-W 2-02 2601-05	Pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter) 97.1	m ²		
			m ²	97.100	
				RAZEM	97.100
10	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m 8	kol.		
			kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-02 1510-08	Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m ² 28.88	m ²		
			m ²	28.880	
				RAZEM	28.880