

1. Zadanie 1- Remont 3 kpl. schodów zewnętrznych Tuszyn ul. Szpitalna 1

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR -4-01 0349/02	Rozebrać zniszczone murki oporowe schodów zewnętrznych z cegły na zapr. cem-wap.	2,01m3
2	KNR -4-01 0348/03 0306/05	Rozebrać ściankę gr.1/2cegły na zaprawie wap-cem i wymurować nową z cegły ceramicznej pełnej kl.15 na zaprawie cem. Jako ściankę oporową schodów	1,80 m2
3	KNR-4-01 0811/07	Rozebrać odchodzącą okładzinę, ze ściany bocznej schodów	1,95m2
4	KNNR 2 0107/0930	Betonowanie betonem (12/15, B15) konstrukcji zbrojonej schodów prostych zewnętrznych w deskowaniu tradycyjnym.	2,01 m3.
5	KNNR 2 0105/06	Zamontować wcześniej, wykonanego prefabrykatu zbrojarskiego schodów /oczka 10x10cm z prętów 10mm żebrowanych/	66kg
6	KNR-4-01 0726/03	Uzupełnić tynki zewnętrzne kat. III zapr.cem.wap na schodach	10,35m2
7	KNR-4-01 0205/08	Naprawić uszkodzenia w stopniach schodowych, na ścianie i podłożu	14szt.
8	KNR-4-01 0322/04	Zdemontować zniszczoną wycieraczkę metalową wykonać nową z zamontowaniem -0,40x0,60cm	kpl.1
9	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnić obróbki blacharskie murków /ścian schodowych/ z blachy ocynkowanej.	5,40 m2.
10	KNR-4-01 0108/11 12	Wywieźć rumowię, po rozbiórkach na odl. 6km	2,38m3

Zadanie 2- Rozbiórka zniszczonych schodów z robotami towarzyszącymi oraz remont schodów zewnętrznych Tuszyn ul. Szpitalna 3 przedszkole i m 54

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0348/03	Rozebrać obudowę schodów, z cegły na zapr. cem-wap gr.1/2cegły	19,00m ²
2	KNR-4-01 0212/02 0108/11 12	Rozebrać schody zewnętrzne /elementy konstrukcji betonowych, gruzobetonowych z wywózką na odl.6 km. <u>podesty, schody, podłoże</u>	8,86m ³
3	KNR -4-01 0501/02	Rozebrać zadaszenie nad schodami na konstrukcji metalowej	5,80m ²
4	KNR-4-01 0304/02	Zamurować wnęki, po otworach drzwiowych z bloków betonu komórkowego z otynkowaniem, tynk zewnętrzny zapr. cem-wap	1,40m ³
5	KNR-4-01 0726/03	Tynki	6,30m ²
6	KNR-4-01 0729/03	Uzupełnić warstwę tynków nakrapianych, na ścianach płaskich, o pow. do 5m ² w jednym miejscu	6,45m ²
7	KNR-4-01 0205/05 -analogia 0211/03	Naprawić podłoże betonowe, podestu schodów zewnętrznych, z uprzednim skuciem zniszczonego podłoża	1,80m ²
8	KNR 4-01 0205/08	Naprawić uszkodzenia stopni schodowych	2szt.
9	KNR 4-01 0108/11 /12	Wywieźć rumowię po rozbiórkach na odl.6km.	2,85m ³

Zadanie 3- Roboty malarskie, wymianą stopni i podstopni, wymianą stolarki drzwiowej z robotami towarzyszącymi ul. Poddebina 4 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08 R-1,15	Pomalować sufity 2 x krotnie farba emulsyjną kolorowa, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	19,65m2
2	KNR-4-01 0212/02 /08 1202/09 R-1,15	Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	46,65m2
3	KNR -4-01 1206/04 R-1,15	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną ściany dawniej malowane 1 x krotnym szpachlowaniem /po lewej i po prawej stronie klatki schodowej/	12,58m2
4	KNR-4-01 1212/05 analogia	Pomalować 2 x krotnie farba olejną, balustradę drewnianą z pochwytem.	5,60m2
5	KNR-4-01 0432/03 0407/03 KNR 2-02 1015/01 1217/05	Zdemontować i zamontować po wykonaniu kompletną stolarkę drzwiową z zaświatłem, drewnianą filongową z 2 x krotnym pomalowaniem 1,03x2,55	2,63m2
6	KNR-4-01 1209/03	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stolarkę okienną, dawniej malowaną	1,10m2
7	KNR-4-01 0411/08	Wymienić próg drewniany z zabezpieczeniem	1 szt.
8	KNR 4-01 1209/10	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową, dawniej malowane.	7,04m2
9	KNR 4-01 1210/14	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, wąż dachowy	1 szt.
10	KNR 4-01 0411/06	Wymienić częściowo zniszczone deski w podłodze I piętro, deski strugane felcowane gr.32mm	4,23m2
11	KNR 4-01 1509/01	Pomalować podłogę drewnianą z listwami, 2 x krotnie farbą Olejną, dawniej malowaną	13,15m2
12	KNR 4-01 0417/01	Wymienić stopnie schodowe drewniane o dł.1,00m, z dopasowaniem do istniejących wang z zabezpieczeniem	16 szt.
13	KNR 4-01 0417/02	Wymienić podstopnie schodowe, drewniane o dł 1,0m z dopasowaniem do istniejących wang, z zabezpieczeniem	16 szt.

Zadanie 4- Roboty malarskie, ciesielsko-stolarskie i towarzyszące, klatka schodowa, korytarz ul Krótka 8 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08 R-1,15	Pomalować sufity 2 x krotnie farba emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	35,67m2
2	KNR-4-01 0212/02 /08 1202/09 R-1,15	Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	36,30m2
3	KNR -4-01 1206/04	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną ściany dawniej malowane 1 x krotnym szpachlowaniem /lamperia/	41,61m2
4	KNR-4-01 1209/03	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stolarkę okienną, dawniej malowaną	19,27m2
5	KNR 4-01 1212/05 analogia	Pomalować 2 x krotnie farba olejną, balustradę drewnianą z pochwytem	14,16m2
6	KNR 2-02 1509/01	Pomalować 2 x Krotnie farba olejną schody drewniane /stopnie, podstopnie, progi/ słupy , z uprzednim przygotowaniem powierzchni	15,60m2
7	KNR 4-01 1210/14	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, właz dachowy i szafki licznikowe z oczyszczeniem	5 szt.
8	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnić tynki wewnętrzne kat. III z zaprawy cem-wap. na Ścianach o pow. do 2.0m2 w jednym miejscu	6,75m2
9	KNR 4-01 0303/01 KNR K-31 0201/0402	Wykonać wylewkę cementową gr.7 cm na ostro z uprzednim przygotowaniem powierzchni, zagruntowaniem	3.80 m2
10	KNR 4-01 0304/01	Rozebrać stary zniszczony próg betonowy, i wykonać Nowy o dł. 1,00mb	1 szt
11	KNR 4-01 0903/01	Dopasować skrzydło drzwiowe, do istniejącej ościeżnicy	1 szt
12	KNR 4-01 0919-20 0919/25 analogia	Wymienić zamek drzwiowy wpuszczany , z kompletem antab, klamek i szyldów	1 kpl.

Zadanie 5- Wykonanie robót malarskich i towarzyszących w korytarzu –parter w budynku Pl. Reymonta 1 (poczta)

l	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08	Pomalować sufity 2 x krotnie farba emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	17,67m2
2	KNR-4-01 1202/09 1204/02 /08	Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	31,11m2
3	KNR -4-01 1209/10	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową dawniej malowaną	14,92m2
4	KNR-4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków w miejscu zawilgocenia	3,60m2
5	KNR 4-01 1208/02	Wykonać ługowanie farby olejnej z tynków ścian	25,25m2
6	KNR –K31 0202/01	Wykonać izolację ściany „Waser-Stop”	3,60m2
7	KNR K-04 0101/05	Jednokrotnie zagruntować podłozę, Gruntolitem –W i wykonać tynk mozaikowy z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8mm o wys.1.60m	28,85m2
8	KNR 4-01 0213/01	Wykonać betonowe odprowadzenie wody deszczowej z kolanka rury spustowej /podwórko/	1,50m2