

OŚWIETLENIE ULICY GÓRECKIEJ ETAP 1A - KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	<b>KNNR 5 1414-03</b>	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych(szafa złączowo-pomiarowo-sterownicza ROU)	kpl.	1		
2 d.1	<b>KNNR 5 0201-0</b>	Przewody izolowane dwużyłowe o przekroju 25 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	10		
3 d.1	<b>KNNR 5 1005-01</b>	Montaż rur osłonowych na słupie	m	20		
4 d.1	<b>KNNR 5 0803-0</b>	Przyłączenie dwóch obwodów oświetleniowych przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	1		
5 d.1	<b>KNNR 5 0801-0</b>	Przyłączenie przewodu oświetleniowego nieizolowanego o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	przew.	2		
6 d.1	<b>KNNR 5 0902-06</b>	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	1		
7 d.1	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	1		
8 d.1	<b>KNNR 5 1003-03</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości słupa do 10 m	kpl.przew	1		
9 d.1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	1		
10 d.1	<b>KNNR 5 0603-06</b>	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> ) - połączenie uszyniające	kpl.	1		
11 d.1	<b>KNNR 5 0907-02</b>	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	6		
12 d.1	<b>KNNR 5 0907-05</b>	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
13 d.1	<b>KNP 18 D13 1346-12</b>	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	1		
14 d.1	<b>KNP 18 D13 1342-02</b>	Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie - sterowanie oświetleniem	kpl	1		
15 d.2	<b>KNR 4-03 1144-0</b>	Demontaż przewodów przyłączeniowych do sieci napowietrznej z samochodu specjalnego	kpl.	1		
16 d.2	<b>KNNR 5 1414-04</b>	Demontaż szafy złączowo-pomiarowo sterowniczej	kpl.	1		
17 d.2	<b>KNR 5-13 0801-02</b>	Transport materiałów z demontażu na na odległość do 20,0 km	t	0,5		