

Zadanie - Remont dachu budynku przy ul. 3 Maja 36 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR -4-01 0310/02	Przemurować kominy ponad dachem cegłą pełną kl.15 na zaprawie cem-wap	0,75m3
2	KNR-4-01 0735/06	Otynkować kominy ponad dachem, tynk kat. III zap.cem-wap	8,60m2
3	KNR-2-02 0506/04	Wykonać obróbki blacharskie przy szerokości w rozw.do 25cm /pas nadrynnowy, wiatrówki, kołnierze kominów /	15,80m2
4	KNR-W4-01 0519/01	Naprawić dach dawniej kryty papą, papą termozgrzewalną -jednokrotnie pokrycie papą wierzchniego krycia o gr.4,7mm	130,35m2
5	KNR-W4-01 0526/06	Oczyścić, sprawdzić i naprawić rynny dachowe z blachy ocynkowanej	33,30mb
6	KNR 0-22 0529/06	Obrobić kominy, przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	7,50mb
7	KNR 2-02 0617/12	Zaizolować szczeliny, przy obróbkach kominów silikonem	7,50mb.
8	KNR 4-01 0108/11 12	Wywieźć rumowie na odległość 6,0km	098m3

Zadanie - Rozbiórka ubikacji ogólnolokatorskiej, likwidacja dołu kloacznego /na ścieki socjalno bytowe/ przy ul. Pułaskiego 6

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0519/04 05	Rozebrać warstwy pokrycia z papy na dachu drewnianym	23,00m ²
2	KNR-4-01 0430/02 06	Rozebrać deskowanie dachu i więźby dachowej prostej drewnianej	23,00m ²
3	KNR 4-04 0105/04	Rozebrać ścianki działowe obustronnie otynkowane	25,27m ²
4	KNR 4-04 0102/03	Rozebrać ściany z cegły na zap. cem-wap /z odpowiednim zabezpieczeniem ściany pozostającej przy śmietniku	12,16m ³
5	KNR 4-01 0212/03	Rozebrać strop żelbetowy, monolityczny nad dołem kloacznym	2,52m ³
6	KNR-4-04 0404/07	Rozebrać siedliska drewniane z konstrukcją	9,90m ²
7	KNR-4-01 0105/02	Zasypać dół kloaczny piaskiem z ubiciem warstwami i wykonaniem neutralizacji pozostałych pozostałych zapachów /po uprzednim oczyszczeniu dołu z fekalii/	30,29m ² .
8	KNR 4-01 0108/11 12	Wywieźć materiały z rozbiórki na odl. 6km	20,57m ³

Zadanie - Wykonanie remontu schodów zewnętrznych gruzobetonowych przy ul. Sienkiewicza 34 w Tuszynie

I	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0211/03 B.C.A.R 30-05-23	Naprawić podłoże z warstwą-wierzchnią schodów zewnętrznych, z uprzednim skuciem zniszczonych miejsc, z zagruntowaniem podłoża, wykonaniem i rozebraniem szalunków, i wzmocnienie siatką o oczkach 10x10	14,80m ²
2	KNR-4-01 0726/03	Uzupełnić tynki kat. III zaprawa cem-wap, na ścianach, murkach Oporowych, pow. płaskiej / schodów zewnętrznych/	9,60m ²
3	KNR -4-01 0108/11 12	Wywieźć rumowię po rozbiórkach na odległość 6,0 km	1,38m ³

Zadanie - Remont werandy drewnianej przy ul. Poddębina 18A w Tuszynie

/prawa oficyna/

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0432/02	Zdemontować stare zniszczone przeszklenia werandy drewnianej z drzwiami	9,00m2
2	KNR-4-01 0426/02 0402/02	Uzupełnić ubytki, po wyjętych przeszkleniach deskami ciesielskimi gr.25mm, deski zimpregnowane	6,35m2
3	KSNR-2 1001/04 +analiza	Zamontować nowe okna PCV typowe w ścianach drewnianych werandy, okna uchylno-rozwierane, z uszczelnieniem pianką montażową z obrobieniem ościeży, z zamontowaniem krawędziaków pionowych i poziomych z okrepowaniem	3,40m2
4	KNR 4-01 0407/02	Zamontować nowe kompletne drzwi filagowe zewnętrzne, z ościeżnicą, okuciem, obustronnym zabezpieczeniem drewnochronem w ścianę drewnianą.	1 kpl.
5	KNR 2-02 0129/01 analiza	Zamontować nowe parapety drewniane w ścianie drewnianej o dł 1,30m z uszczelnieniem obrobieniem i pomalowaniem	2 szt.
6	KNR-023 2614/07	Wykonać termoizolację ścian zewnętrznych drewnianych z ościeżami, płytami styropianowymi fasadowymi gr.10cm. metodą lekką moką/bez wyprawy tynkarskiej/ z uprzednim wyrównaniem ścian i pomalowaniem 2x drewnochronem okapów z konstrukcją	18,76m2
7	KNR-4-01 0213/01	Wykonać opaskę betonową, wokół werandy, szerokość 35cm	3,10m2.
8	KNR 2-02 0516/01	Przygotować i zamontować podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej	0,63m2
9	KNR 2-02 0609/08 KNR 4-01 0402/08 0411/07	Wykonać termoizolację sufitu drewnianego /wewnątrz werandy/ Płytą styropianową gr.10cm z obiciem płytą pilśniową drewnopodobną gr.3mm z o listwowaniem	6,80m2
10	KNR 4-01 0402/08 0411/07	Jak wyżej lecz ściany, lecz bez termoizolacji	15,50m2
11	JCARE 53-11-11	Zdemontować a po wykonaniu termoizolacji zamontować oprawę zewnętrzną z kloszem	1 kpl.
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonać i zamontować daszek drewniany na konstrukcji z pokryciem papą termozgrzewalną o pow. do1,5m2/nad wejściem drzwiowym/	1 kpl.
13	KNR 4-01 526/06 1212/2401	Sprawdzić, oczyścić i 1x pomalować rynny i rury spustowe farbą antykorozyjną	6,95mb

Zadanie - Wykonanie robót malarskich i towarzyszących w korytarzu –parter w budynku Pl. Reymonta 1 w Tuszynie (poczta)

l	Podstawa	Opis robót	Jednostka
----------	-----------------	-------------------	------------------

	wyceny		miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08	Pomalować sufity 2 x krotnie farba emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	17,67m2
2	KNR-4-01 1202/09 1204/02 /08	Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	31,11m2
3	KNR -4-01 1209/10	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową dawniej malowaną	14,92m2
4	KNR-4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków w miejscu zawilgocenia	3,60m2
5	KNR 4-01 1208/02	Wykonać ługowanie farby olejnej z tynków ścian	25,25m2
6	KNR –K31 0202/01	Wykonać izolację ściany „Waser-Stop”	3,60m2
7	KNR K-04 0101/05	Jednokrotnie zagruntować podłoże, Gruntolitem –W i wykonać tynk mozaikowy z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8mm o wys.1.60m	28,85m2
8	KNR 4-01 0213/01	Wykonać betonowe odprowadzenie wody deszczowej z kolanka rury spustowej /podwórko/	1,50m2