

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Rozbudowa ul. Nidas Leśny w Tuszynie
od km 0+000,00 do km 0+352,91 - etap I

Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia [m ²]		Średnia powierzchnia [m ²]		Odległość [m]	Objętość [m ³]		Zużycie na miejscu [m ³]	Nadmiar objętości [m ³]		Suma algebraiczna [m ³]	
			W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	000,00	8,10	0,00										
2	0	010,00	8,70	0,10	8,40	0,05	10,00	84,00	0,50	0,50	83,50	-	83,50	
3	0	045,67	4,80	0,10	6,75	0,10	35,67	240,77	3,57	3,57	237,21	-	320,71	
4	0	083,53	3,70	0,10	4,25	0,10	37,86	160,91	3,79	3,79	157,12	-	477,82	
5	0	125,00	1,80	0,20	2,75	0,15	41,47	114,04	6,22	6,22	107,82	-	585,65	
6	0	200,00	3,10	0,20	2,45	0,20	75,00	183,75	15,00	15,00	168,75	-	754,40	
7	0	300,00	1,80	0,50	2,45	0,35	100,00	245,00	35,00	35,00	210,00	-	964,40	
8	0	352,91	2,00	0,90	1,90	0,70	52,91	100,53	37,04	37,04	63,49	-	1 027,89	
RAZEM								1 129,00	101,11	101,11	1 027,89	0,00		