

Zadanie 1- Roboty malarskie, wymianą stopni i podstopni, wymianą stolarki drzwiowej z robotami towarzyszącymi ul. Poddebina 4 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08 R-1,15	Pomalować sufity 2 x krotnie farbą emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	19,65m2
2	KNR-4-01 0212/02 /08 1202/09 R-1,15	Pomalować ściany 2 x krotnie farbą emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	46,65m2
3	KNR -4-01 1206/04 R-1,15	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną ściany dawniej malowane 1 x krotnym szpachlowaniem /po lewej i po prawej stronie klatki schodowej/	12,58m2
4	KNR-4-01 1212/05 analogia	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, balustradę drewnianą z pochwytem.	5,60m2
5	KNR-4-01 0432/03 0407/03 KNR 2-02 1015/01 1217/05	Zdemontować i zamontować po wykonaniu kompletną stolarkę drzwiową z zaświeczeniem, drewnianą filongową z 2 x krotnym pomalowaniem 1,03x2,55	2,63m2
6	KNR-4-01 1209/03	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stolarkę okienną, dawniej malowaną	1,10m2
7	KNR-4-01 0411/08	Wymienić próg drewniany z zabezpieczeniem	1 szt.
8	KNR 4-01 1209/10	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową, dawniej malowane.	7,04m2
9	KNR 4-01 1210/14	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, wąż dachowy	1 szt.
10	KNR 4-01 0411/06	Wymienić częściowo zniszczone deski w podłodze I piętro, deski strugane felcowane gr.32mm	4,23m2
11	KNR 4-01 1509/01	Pomalować podłogę drewnianą z listwami, 2 x krotnie farbą Olejną, dawniej malowaną	13,15m2
12	KNR 4-01 0417/01	Wymienić stopnie schodowe drewniane o dł.1,00m, z dopasowaniem do istniejących wang z zabezpieczeniem	16 szt.
13	KNR 4-01 0417/02	Wymienić podstopnie schodowe, drewniane o dł 1,0m z dopasowaniem do istniejących wang, z zabezpieczeniem	16 szt.

Zadanie 2- Roboty malarskie, ciesielsko-stolarskie i towarzyszące, klatka schodowa, korytarz ul Krótka 8 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 1202/09 1204/01 08 R-1,15	Pomalować sufity 2 x krotnie farba emulsyjną, z zeszkobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni.	35,67m2
2	KNR-4-01 0212/02 /08 1202/09 R-1,15	Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową, z zeszkobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni	36,30m2
3	KNR -4-01 1206/04	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną ściany dawniej malowane 1 x krotnym szpachlowaniem /lamperia/	41,61m2
4	KNR-4-01 1209/03	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stolarkę okienną, dawniej malowaną	19,27m2
5	KNR 4-01 1212/05 analogia	Pomalować 2 x krotnie farba olejną, balustradę drewnianą z pochwytem	14,16m2
6	KNR 2-02 1509/01	Pomalować 2 x Krotnie farba olejną schody drewniane /stopnie, podstopnie, progi/ słupy , z uprzednim przygotowaniem powierzchni	15,60m2
7	KNR 4-01 1210/14	Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, właz dachowy i szafki licznikowe z oczyszczeniem	5 szt.
8	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnić tynki wewnętrzne kat. III z zaprawy cem-wap. na Ścianach o pow. do 2.0m2 w jednym miejscu	6,75m2
9	KNR 4-01 0303/01 KNR K-31 0201/0402	Wykonać wylewkę cementową gr.7 cm na ostro z uprzednim przygotowaniem powierzchni, zagruntowaniem	3.80 m2
10	KNR 4-01 0304/01	Rozebrać stary zniszczony próg betonowy, i wykonać Nowy o dł. 1,00mb	1 szt
11	KNR 4-01 0903/01	Dopasować skrzydło drzwiowe, do istniejącej ościeżnicy	1 szt
12	KNR 4-01 0919-20 0919/25 analogia	Wymienić zamek drzwiowy wpuszczany , z kompletem antab, klamek i szyldów	1 kpl.

Zadanie 3- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz pracami towarzyszącymi przy ul. Sobieskiego 2a w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-023 2611/01 /02 /08 2612/08 +analiza	Wykonać docieplenie ścian zewnętrznych budynku parterowego i ościeży styropianem gr. 3cm, płytami styropianowymi fasadowymi gr.10cm z uprzednim przygotowaniem powierzchni /wyrównaniem ścian, likwidacją nierówności i ubytków w tynku ze zbitiem oraz otynkowaniem/ -wzmocnienie naroży, ościeży aluminiumowymi kątownikami ochronnymi, dodatkowo zamocować drugą warstwę siatki zbrojącej z włókna szklanego na wysokości 150cm -metodą lekko mokrą „Atlas Stopter” bez podkładu tynkarskiego Cerplast i tynku strukturalnego.	82,40m ²
2	KNR 2-02 0506/01	Przygotować i zamontować podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej szer. 16cm z uszczelnieniem styków silikonem	1,05m ²
3	KNR 4-01 0213/01	Wykonać opaskę betonową, wokół budynku szer.40cm	11.70m ²
4	KNR 4-01 0529/02	Zdemontować a po termoizolacji zamontować rury spustowe z reperacją	8,40 mb

Zadanie 4- Remont werandy drewnianej przy ul. Poddebina 18A w Tuszynie
/prawa oficyna/

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0432/02	Zdemontować stare zniszczone przeszklenia werandy drewnianej z drzwiami	9,00m ²
2	KNR-4-01 0426/02 0402/02	Uzupełnić ubytki, po wyjętych przeszkleniach deskami ciesielskimi gr.25mm, deski zimpregnowane	6,35m ²
3	KSNR-2 1001/04 +analiza	Zamontować nowe okna PCV typowe w ścianach drewnianych werandy, okna uchylno-rozwierane, z uszczelnieniem pianką montażową z obrobieniem ościeży, z zamontowaniem krawędziaków pionowych i poziomych z okrepowaniem	3,40m ²
4	KNR 4-01 0407/02	Zamontować nowe kompletne drzwi filągowe zewnętrzne, z ościeżnicą, okuciem, obustronnym zabezpieczeniem drewnochronem w ścianę drewnianą.	1 kpl.
5	KNR 2-02 0129/01 analiza	Zamontować nowe parapety drewniane w ścianie drewnianej o dł 1,30m z uszczelnieniem obrobieniem i pomalowaniem	2 szt.
6	KNR-023 2614/07	Wykonać termoizolację ścian zewnętrznych drewnianych z ościeżami, płytami styropianowymi fasadowymi gr.10cm. metodą lekką mokrą/bez wyprawy tynkarskiej/ z uprzednim wyrównaniem ścian i pomalowaniem 2x drewnochronem okapów z konstrukcją	18,76m ²
7	KNR-4-01 0213/01	Wykonać opaskę betonową, wokół werandy, szerokość 35cm	3,10m ² .
8	KNR 2-02 0516/01	Przygotować i zamontować podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej	0,63m ²
9	KNR 2-02 0609/08 KNR 4-01 0402/08 0411/07	Wykonać termoizolację sufitu drewnianego /wewnątrz werandy/ Płytą styropianową gr.10cm z obiciem płytą pilśniową drewnopodobną gr.3mm z o listwowaniem	6,80m ²
10	KNR 4-01 0402/08 0411/07	Jak wyżej lecz ściany, lecz bez termoizolacji	15,50m ²
11	JCARE 53-11-11	Zdemontować a po wykonaniu termoizolacji zamontować oprawę zewnętrzną z kloszem	1 kpl.
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonać i zamontować daszek drewniany na konstrukcji z pokryciem papą termozgrzewalną o pow. do 1,5m ² /nad wejściem drzwiowym/	1 kpl.
13	KNR 4-01 526/06 1212/2401	Sprawdzić, oczyścić i 1x pomalować rynny i rury spustowe farbą antykorozyjną	6,95mb

Zadanie 5 - Wykonanie remontu schodów zewnętrznych gruzobetonowych przy ul. Sienkiewicza 34 w Tuszynie

I	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0211/03 B.C.A.R 30-05-23	Naprawić podłoże z warstwą-wierzchnią schodów zewnętrznych, z uprzednim skuciem zniszczonych miejsc, z zagruntowaniem podłoża, wykonaniem i rozebraniem szalunków, i wzmocnienie siatką o oczkach 10x10	14,80m ²
2	KNR-4-01 0726/03	Uzupełnić tynki kat. III zaprawa cem-wap, na ścianach, murkach Oporowych, pow. płaskiej / schodów zewnętrznych/	9,60m ²
3	KNR -4-01 0108/11 12	Wywieźć rumowię po rozbiórkach na odległość 6,0 km	1,38m ³

1. Zadanie 6- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej z robotami towarzyszącymi przy Pl. Reymonta 1 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR -4-01 0104/03	Rozebrać zniszczone powierzchnie z płyt chodnikowych z wywózką i wyrównaniem terenu pomiędzy nową nawierzchnią a komórkami	178,80m ²
2	BCA 08-10-80	Wykonać chodnik z kostki brukowej, betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej z zagęszczeniem spoin piaskiem z uprzednim przygotowaniem podłoża -szer.2.00m	68m ²
3	BCA 08-01-10	Ustawić krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej zwykłej	6.20m ²
4	BCA 08-05-20	Ustawić obrzeża betonowe trawnikowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	49mb
5	BCA 08-10-85	Wykonać nawierzchnię /wjazd z ulicy/ z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej, z wypełnieniem i zagęszczeniem podłoża	90,20m ²