

OŚWIETLENIE ULICY DYLEWSKIEJ W GÓRKACH MAŁYCH - KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNNR 5 1414-03	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych (szafa łączowo-pomiarowo-sterownicza ROU)	kpl.	1		
2 d.1	KNNR 5 0104-06	Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami	m	5		
3 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	m	20		
4 d.1	KNNR 5 0201-0	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 25 mm ² wciągane do rur	m	12		
5 d.1	KNNR 5 0803-0_	Przyłączenie obwodu oświetleniowego przewodem izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	3		
6 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ²	km.przew.	0.79		
7 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	3		
8 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	8		
9 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	8		
10 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości słupa do 10 m	kpl.przew.	8		
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	8		
12 d.1	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) - połączenie uszybiające	kpl.	3		
13 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	6		
14 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
15 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż zacisków do zakładania uziemiaczy przenośnych	szt.	3		
16 d.1	KNP 18 D13 1346-12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej	szt	3		
17 d.1	KNP 18 D13 1342-02	Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie - sterowanie oświetleniem	kpl	1		
18 d.1	KNP 18 1327-01.01	Pomiar linii napowietrznej 2-żyłowej	odc	1		
19 d.1	KNNR 5 1414-04	Demontaż istniejących elementów sterowania.	kpl.	1		