

Zadanie - Wykonanie izolacji fundamentu z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary , ilość
1	KNR-4-01 0401/04	Wymienić zniszczoną podwalinę 14x14 cm z izolacją poziomą	9,80mb
2	KNR 4-01 0414/11	Wymienić zniszczone deski czołowe- deski strugane gr.25mm -impregnowane	97,50mb
3	KNR -4-01 0701/01	Skuć zniszczone zmurszałe tynki z cokołów	49,65m2
4	KNR-4-01 0308/04	Uzupełnić ubytki w cokole, cegłą ceramiczną kl.15 na zapr. cem-wap	11 miejsc
5	KNR-4-01 0322/02	Zamontować kratki wentylacyjne w cokole celem wentylacji przestrzeni podłogowych	24 szt.
6	KNR-4-01 0704/02	Zagruntować powierzchnię cokołów zaprawą cem-wap	49,65m2
7	KNR-4-01 0603/01	Oczyścić powierzchnię cokołów i wykonać izolację pionową przeciwwilgociową	49,65m2
8	KNR 0-23 2612/01 +analiza	Wykonać termoizolację cokołów płytami ekstrudowanego styropianu gr. 5cm z wyprawą	49,65m2
9	KNR 4-01 0213/01	Wykonać opaskę betonową ze spadkiem z przygotowaniem podłoża szer. 35 cm	31,25m2
10	KNR 4-01 0530/02	Wykonać obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej celem zabezpieczenia cokołu przed zawilgoceniem z uszczelnieniem silikonem szer. 14cm 97,40x0,14	13,65m2
11	KNR 4-01 0211/03 30.05.23 B.C.A.R	Naprawić schody betonowe zewnętrzne z wtopieniem siatki	10,60m2

Zadanie- prace rozbiórkowe