

Tuszyn, dnia 01.03.2013 r

**Gmina Tuszyn**  
**ul. Piotrkowska 2/4**  
**95-080 Tuszyn**

TI.2710.2.2013  
L.dz.4

**Wszyscy Wykonawcy**

---

dotyczy: **postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :**  
**„Przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej”.**

Zamawiający tj. Gmina Tuszyn uprzejmie informuje, że w trakcie określonego wyżej postępowania przetargowego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.) - Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytań dot. zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

***Treść zapytań oraz wyjaśnienia.***

**Pytanie nr 1**

Dokumentacja projektowa: T2-2 – Architektura zawiera opis wykonania dachu, a mianowicie w części istniejącej zaprojektowano rozbiórkę pokrycia z płyt azbestowocementowych i wymianę na blachę dachówkową – brak tej pozycji w przedmiarze robót (branża budowlana).

**Odpowiedź**

Realizacja zadania w zakresie pokrycia dachowego dotyczy tylko robót nad częścią rozbudowywaną strażnicy.

Dach w części istniejącej nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 2**

Zaprojektowano daszek nad wejściem do klatki schodowej w konstrukcji stalowej pokryty poliwęglanem – opis znajduje się w dokumentacji projektowej T2-2 – Architektura – brak pozycji w przedmiarze robót (branża budowlana).

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić w przedmiarze i wykonać daszek nad wejściem do klatki schodowej.

**Pytanie nr 3**

Jaka wyprawa tynkarska na elewacji (rodzaj tynku) – brak opisu.

**Odpowiedź**

Należy zastosować suchą mieszankę tynkarską mineralną.

#### **Pytanie nr 4**

Brak w projekcie i przedmiarze robót (branża budowlana) określenia grubości płyty OSB.

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować płytę OSB gr.18 mm.

#### **Pytanie nr 5**

W konstrukcji dachu przedmiar robót (branża budowlana) nie uwzględnia:

- Pasa dolnego 2x4x16
- Słupków 8x18
- Krzyżulców 8x18
- Nadbitek 2x4x18

#### **Odpowiedź**

Należy uwzględnić następujące elementy konstrukcji zbijaka:

1. Miecze i zastrzały – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> z tarcicy nasyconej – krzyżulce ( $0.08*0.18*1.25*28$ ) – 0.504 m<sup>3</sup>.
2. Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> z tarcicy nasyconej ( $0.18*0.3*0.04*8*28$ ) – 0.484 m<sup>3</sup>,
3. Słupy o długości do 2 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm<sup>2</sup> z tarcicy nasyconej ( $0.08*0.18*0.5*28+0.08*0.18*0.65*28+0.08*0.18*0.8*28$ ) – 0.786 m<sup>3</sup> drew.
4. Pas dolny ( $0.04*0.18*2*(6,85*25+6.6+6.45+6.25)$ ) – 2.744 m<sup>3</sup>

#### **Pytanie nr 6**

Czy sufity z płyty GKF nie muszą mieć odporności ogniowej?

#### **Odpowiedź**

Wymagane są płyty ognioodporne GKF.

#### **Pytanie nr 7**

W poz. 82 przedmiaru robót (branża budowlana) policzono 20,89 m<sup>2</sup> płytek powinno być 33,13 m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź**

W przedmiarze robót (branża budowlana) poz. 82 poprawia się – powinno być 33,13 m<sup>2</sup>.

#### **Pytanie nr 8**

Brak w przedmiarze robót (branża budowlana) balustrad na klatce schodowej.

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - 9.970 m.

#### **Pytanie nr 9**

Brak w przedmiarze robót (branża budowlana) rozebrania ścian pod wykonanymi nadprożami.

#### **Odpowiedź**

W przedmiarze robót poz.19 ujęto wykucie otworów tj. rozebranie ścian pod wykonanymi nadprożami.

#### **Pytanie nr 10**

W poz. 24 przedmiaru robót (branża budowlana) jest 7,2 mb powinno być 59,78 mb

#### **Odpowiedź**

W przedmiarze robót (branża budowlana) poz. 24 poprawia się – powinno być 62,98 mb.

#### **Pytanie nr 11**

W poz. 65 przedmiaru robót (branża budowlana) jest 10,8 m<sup>2</sup> powinno być 31,0 m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź**

W przedmiarze robót (branża budowlana) poz. 65 ma być – 10,8 m<sup>2</sup>.

### **Pytanie nr 12**

W poz. 64 przedmiaru robót (branża budowlana) jest 4,8 m<sup>2</sup> powinno być 7,6 m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź**

W przedmiarze robót (branża budowlana) poz. 64 ma być 4,8 m<sup>2</sup>.

### **Pytanie nr 13**

W poz. 10 przedmiaru robót (instalacje wod-kan i c.o.) jest szambo 9,9 m<sup>3</sup>, brak opisu jakie to szambo ma być i z jakich materiałów ma być wykonane.

### **Odpowiedź**

Należy wykonać szambo zgodnie z opisem załączonym do *T-1- Projektu zagospodarowania terenu T1/2 – Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej – str. 32 i następna.*

**Burmistrz Miasta Tuszyna**  
/-/ **mgr inż. Witold Malecki**