

Zadanie 1- Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wielootworowych typu „JOMB” używanych (stopień zużycia max. 20%) przed blokiem mieszkalnym przy ul. Szpitalnej 3 w Tuszynie

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary
12	KNR 2-25	Wykonać koryto pod nawierzchnię z płyt wielowymiarowych	266,80
34	0407/0100	Wykonać podsypkę piaskową ustabilizowaną	266,80
	KNR 2-25	Wykonać nawierzchnię z płyt ażurowych wielootworowych	266,80
	0407/0200	„JOMB” gr.12,5cm 0.75cm x 100cm na przygotowanym wcześniej podłożu	266,80
	KNR 2-02	Obrzeża betonowe szare 100x30x8 na podsypce piaskowej.	m2
	0407/0300		62,20
	KNR -6		mb
	0404/05		